



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0603	Porta de aluminio de abrir com lambrí, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015	M2	13,450
0604	Janela veneziana movel (s/aceessorios)	M2	37,000
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivitante, exclusive vidro	M2	1,920
07	COBERTURA		
0701	Trama de madeira composta por ripas caibros e terças para telhados ate 2aguas para telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical	M2	578,450
0702	Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com ate 2 aguas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	578,450
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	15,000
0704	Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cale areia) para telhados com ate 2aguas, incluso transporte vertical	M	56,900
0705	Embocamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	34,000
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixacao. AF_05/2017_P	M2	376,240
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	101,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	989,000
0903	Chapisco em parede com a argamassa traco 1:1:3 (cimento/areia) -revisado 08/2015	M2	1411,780
0904	Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	101,200
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	38,090
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em areas secas sobre laje, nao aderido, acabamento nao reforçado, espessura 5cm	M2	620,500
1003	Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 10m2. AF_06/2014	M2	620,500
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm.	M	15,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão n° 878761/2023
 25/01/2023, 14:10
 Chave de Impressão: 4ANWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

[Handwritten signature]





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1005	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	34,000
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	20,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	15,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	11,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminacao e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminaria e lampada)	UN	34,000
1107	Lampada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalacao	UN	45,000
1108	Quadro de medicao trifasica em noril com lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015	M	1200,000
1110	Cabo de cobre flexivel isolado 4,0mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldavel dn 40mm, aparente, instalado em reservaca de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalacao	M	7,000
1204	Tubo PVC soldavel DN 25mm, instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1206	Registro de pressao bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalacao	UN	10,000
1207	Torneira de boia para caixa d'agua roscavel 3/4" - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC serie R, agua pluvial dn 40mm junta soldavel fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10
 Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

Handwritten signature





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1209	Joelho 90 graus, pvc, soldavel, DN25mm, instalado em ramal dedistribuicao de agua fom e instalação	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latao PVCsoldavel DN 25mmx3/4" instalado emramal ou subramal de agua,fornecimento e instalação	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldavel de Ø 40mm (lavatorios, mictorios, ralos sifonados, etc...)	UN	45,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco,akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm juntasoldavel fomecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	12,000
1305	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area deinfiltração: 13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade: 36L) retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoesinternas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	1,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalacao	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	8,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromadoincluso fixacao. af_01/2020	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromadosem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta loalha banho em metal cromadotipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	1,000
15	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em emitida



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

Handwritten signature or mark.





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1501	Aplicacao e lixamento de massa latexem paredes, duas demaos	M2	858,680
1502	Aplicacao manual de pintura com tintalatex acrilica em paredes, duas demaos	M2	858,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira,duas demaos	M2	121,740
16	RESERVATORIO		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
18	MURETA		
1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamentocom preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboco cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento eareia peneirada traco 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traco11 - 1:3 (cimento/areia) – revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicacao manual de pintura com tintalatex acrilica em paredes, duas demaos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
1901	Limpeza geral	M2	5.781,800

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 05 **	REFORMA DA ESCOLA MIGUEL NERE, NOMUNICIPIO DE BACUR/MA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	25,670
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	94,230
0206	Remocao de acessorios sanitarios	UN	5,000
0203	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	90,20
0207	Remocao de metais sanitarios(torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remocao de luminaria	UN	26,000
03	INFRAESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

R





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0301	MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao de forma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880
030103	Escavacao manual de vala para vigabaldrame (incluindo escavacao para colocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactacao mecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lancamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.af_06/2017	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400l.AF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600L.AF_07/2016	M3	1,700
05	PAREDES E PAINES		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M2	26,730
06	ESQUADRIAS		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicadas -fornecimento e instalacao. AF_12/2019	UN	10,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A, e dobradicadas	UN	2,000
0604	Janela veneziana movel (s/acessorios)	M2	36,730
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	5,920

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em
 emitida



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

07	COBERTURA		
0701	Trama de madeira composta por ripas caibros e terças para telhados ate 2 aguas para telha ceramica capa-canal,incluso transporte vertical	M2	112,560
0702	Telhamento com telha ceramicacapa-canal, tipo colonial, com ate 2aguas, incluso transporte vertical.af_07/2019	M2	112,560
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	10,000
0704	Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cale areia) para telhados com ate 2aguas, incluso transporte vertical	M	33,560
0705	Embocamento de ultima fiada de telhaplan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal eareia)	M	38,900
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixacao. AF_05/2017 P	M2	120,450
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areiapeneirada, traco 1:5	M3	90,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	113,000
0903	Chapisco em parede com a argamassatrac0 t1 - 1:3 (cimento/areia) -revisado 08/2015	M2	289,560
0904	Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	90,200
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	17,340
1002	Contrapiso em argamassa pronta,preparo manual, aplicado em areassecas sobre laje, nao aderido,acabamento nao reforçado, espessura 5cm	M2	109,000
1003	Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra dedimensoes 45x45cm aplicadas emambientes de area maior que 10m2. AF_06/2014	M2	109,000
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm.	M	18,000
1005	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	42,400
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuicao de energia emchapa de aço galvanizado, de embutir,com barramento trifasico, para 24disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	10,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

el

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	15,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	5,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminacao e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminaria e lampada)	UN	24,000
1107	Lampada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalacao	UN	35,000
1108	Quadro de medicao trifasica em noril com lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015	M	1500,000
1110	Cabo de cobre flexivel isolado 4,0mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - forn e instalacao	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldavel dn 40mm, aparente, instalado em reservaca de agua de edificacao que possua reservatorio defibra/fibrocimento, fornecimento e instalacao	M	7,000
1204	Tubo PVC soldavel DN 25mm, instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1206	Registro de pressao bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1207	Torneira de boia para caixa d'agua roscavel 3/4" - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC serie R, agua pluvial dn 40mm junta soldavel fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldavel, DN25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua forn e instalacao	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latao PVC soldavel DN 25mmx3/4" instalado em ramal ou subramal de agua, fornecimento e instalacao	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigidosoldavel de Ø 40mm (lavatorios, mictorios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emita



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10
 Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm juntasoldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	12,000
1305	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=100mm	M	30,000
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno = 1,88m, altura interna = 2,00m, area de infiltração:13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade:36L) retangular, em alvenaria comblocos de concreto, dimensoesintemas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	1,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalacao	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	7,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromadoincluso fixacao.	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromadosem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromadotipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	8,000
15	PINTURA		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos	M2	458,600
1502	Aplicacao manual de pintura com tintalatax acrilica em paredes, duas demaos	M2	458,600
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira,duas demaos	M2	101,740
16	RESERVATORIO		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'aguadem fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
18	MURETA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em
 emitida



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10
 Chave de Impressão: 4AVWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

[Handwritten signature]

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboco cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento/areia) - revisada 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicacao manual de pintura com tintalatex acrilica em paredes, duas demaos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
901	Limpeza geral	M2	108,560

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 06 **	REFORMA DA ESCOLA NAZARÉ CAVALCANTE, NO MUNICÍPIO DE BACURI/MA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolicao de alvenaria de blocofurado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	25,670
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	304,230
0206	Remocao de acessorios sanitarios	UN	5,000
0203	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	136,80
0207	Remocao de metais sanitarios (torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remocao de luminaria	UN	56,000
03	INFRAESTRUTURA		
0301	MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao de forma. af 06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880
030103	Escavacao manual de vala para vigabaldrame (incluindo escavacao para coiocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lancamento e adensamento	M3	1,440

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10
 Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

030202	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.af_06/2017	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem.af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1)- preparo mecanico com betoneira 400LAF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem.af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem.af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600LAF_07/2016	M3	1,700
05	PAREDES E PAINELIS		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M2	56,730
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, em granito cinza polido, esp= 3cm, assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	10,870
06	ESQUADRIAS		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicadas - fornecimento e instalacao.	UN	10,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A, e dobradicadas	UN	2,000
0603	Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015	M2	4,450
0604	Janela veneziana movel (s/aceessorios)	M2	56,730
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	11,920
07	COBERTURA		
0701	Trama de madeira composta por ripas caibros e lercas para telhados ate 2 aguas para telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical	M2	412,560
0702	Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com ate 2 aguas, incluso transporte vertical.af_07/2019	M2	412,560
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	20,000

CS Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0704	Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cale areia) para telhados com ate 2aguas, incluso transporte vertical	M	53,560
0705	Embocamento de ultima fiada de telhaplan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal careia)	M	48,900
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixacao. AF_05/2017_P	M2	320,450
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	111,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	613,000
0903	Chapisco em parede com a argamassa traco t1 - 1:3 (cimento/areia) -revisado 08/2015	M2	989,560
0904	Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	111,200
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	47,340
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em areas secas sobre laje, nao aderido, acabamento nao reforçado, espessura 5cm	M2	389,000
1003	Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 10m2. AF_06/2014	M2	389,000
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm.	M	18,000
1005	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	42,400
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço galvanizado, de embuir, com barramento trifasico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16ª fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	10,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	15,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	5,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminacao e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminaria e lampada)	UN	24,000
1107	Lampada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalacao	UN	45,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em
 emitida



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1108	Quadro de medicao trifasica em noril com lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao.af 12/2015	M	1500,000
1110	Cabo de cobre flexivel isolado 4,0mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - forn e instalacao	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldavel dn 40mm, aparente, instalado em reservaca de agua de edificacao que possua reservatorio defibra/fibrocimento, fornecimento e instalacao	M	7,000
1204	Tubo PVC soldavel DN 25mm, instaladoem reservacao de agua de edificacaoque possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1206	Registro de pressao bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1207	Torneira de boia para caixa d'agua roscavel 3/4" – fornecimento e instalacao	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC serie R, aguapluvial dn 40mm junta soldavel fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldavel, DN25mm, instalado em ramal dedistribuicao de agua forn e instalação	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af 12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latao PVCsoldavel DN 25mmx3/4" instalado emramal ou subramal de agua,fornecimento e instalação	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigidosoldavel de Ø 40mm (lavatorios,mictorios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco,akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm juntasoldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitario	UN	12,000
1305	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area deinfiltracao:13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade:36L) retangular, em alvenaria comblocos de concreto, dimensoesinternas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,6m	UN	1,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

Handwritten signature

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalacao	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	7,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromado incluso fixacao	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromado tipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	8,000
15	PINTURA		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos	M2	718,680
1502	Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	718,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	M2	101,740
16	RESERVATORIO		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
18	MURETA		
1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboco cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
1901	Limpeza geral	M2	708,560

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 07 **	REFORMA DA ESCOLA TANCREDO NEVES, NOMUNUNICIPIO DE BACURI/MA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	4,460
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	498,930
0203	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	250,40
0204	Remocao de fiacao eletrica	M	1150,000
0205	Remocao quadro eletrico de embutir ou sobrepor	UN	1,000
0206	Remocao de acessorios sanitarios	UN	10,000
0207	Remocao de metais sanitarios(torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	22,000
0208	Remocao de luminaria	UN	65,000
03	INFRAESTRUTURA		
0301	MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao de forma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880
030103	Escavacao manual de vala para vigabaldrame (incluindo escavacao para colocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactacao mecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400l.AF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em
 emitida



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0404	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600LAF_07/2016	M3	1,700
05	PAREDES E PAINES		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 12/2021.	M2	630,000
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, em granito cinza polido, esp= 3cm, assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	19,880
06	ESQUADRIAS		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicadas - fornecimento e instalacao. AF_12/2019	UN	10,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A, e dobradicadas	UN	2,000
0603	Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015	M2	16,200
0604	Janela veneziana movel (s/ acessorios)	M2	38,100
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	1,920
07	COBERTURA		
0701	Trama de madeira composta por ripas caibros e terças para telhados ate 2 aguas para telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical	M2	739,450
0702	Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com ate 2 aguas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	739,450
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF 07/2019	M	30,450
0704	Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cale areia) para telhados com ate 2 aguas, incluso transporte vertical	M	78,430
0705	Embocamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	52,290
0706	Estrutura metalica galpões em pórticos - colunas/vigas em alma cheia, terças udc 127, 2 águas, s/ lanternim, pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto fom. telhas - executada	kg	2480,00
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixacao.	M2	589,890
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	118,200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em emitida



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/01/2023, às 14:10.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/01/2023, às 14:10.





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:5	M2	1260,000
0903	Chapisco em parede com a argamassa traço 1 - 1:3 (cimento/areia)-revisado 08/2015	M2	1260,000
0904	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m2 a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	404,000
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	58,980
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm	M2	589,890
1003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 10m2. AF_06/2014	M2	589,890
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm. af_09/2020	M	25,150
1005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, amado. af_07/2016	M2	45,340
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	UN	2,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	20,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	20,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	11,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminação e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminária e lâmpada)	UN	36,000
1107	Lâmpada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalação	UN	124,000
1108	Quadro de medição trifásica em noril com lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.500,000
1110	Cabo de cobre flexível isolado 4,0mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	12,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1203	Tubo PVC soldavel dn 40mm, aparente, instalado em reservaca de agua de edificacao que possua reservatorio defibra/fibrocimento, fornecimento e instalacao	M	7,000
1204	Tubo PVC soldavel DN 25mm, instaladoem reservacao de agua de edificacaoque possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao.	M	83,240
1205	Registro de gaveta bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1206	Registro de pressao bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopa cromados - fornecimento e instalacao	UN	10,000
1207	Torneira de boia para caixa d'agua roscavel 3/4" - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC serie R, aguapluvial dn 40mm junta soldavel fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldavel, DN25mm, instalado em ramal de distribucao de agua fom e instalacao	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribucao de agua - fornecimento e instalacao. af 12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latao PVCsoldavel DN 25mmx3/4" instalado emramal ou subramal de agua,fornecimento e instalacao	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigidosoldavel de Ø 40mm (lavatorios,mictorios, ralos sifonados, etc...)	UN	45,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco,akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm juntasoldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	12,000
1305	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area deinfiltracao: 13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade:36L) retangular, em alvenaria comblocos de concreto, dimensoesinternas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	2,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalacao	UN	8,000
1402	Mictorio sifonado louca branca padraomedio - fornecimento e instalacao	UN	5,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
 25/01/2023, 14:10
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1404	Chuveiro plastico sem registro	UN	10,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	8,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromado incluso fixacao. af_01/2020	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromado tipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	1,000
15	PINTURA		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos	M2	858,680
1502	Aplicacao manual de pintura com tintalatax acrilica em paredes, duas demaos	M2	858,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	M2	121,740
16	RESERVATORIO		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada de concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
17	SERVIÇOS DIVERSOS		
1701	Tarjeta cromada para janelas venezianas	UN	42,000
18	MURETA		
1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF 06/2014.	M2	110,500
1802	Emboco cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicacao manual de pintura com tintalatax acrilica em paredes, duas demaos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
1901	Limpeza geral	M2	5781,800
1902	Limpeza de fossa acima de 5m3	M3	17,500

18 de Janeiro 2023

Responsável pela obra no município
Eng. Civil JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
Crea 6287/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10
Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **852077**
Ano: **2021**
Data de Cadastro: **10/08/2021**
Data de Emissão: **10/08/2021**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	10/08/2021 - 11:15:36	
BOLETO EMITIDO	10/08/2021 - 11:15:51	
DOCUMENTO PAGO	10/08/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	10/08/2021 - 13:53:21	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852077/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA**
Registro: **1116927748MA** RNP: **1116927748**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210442986** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/08/2021** Baixada em: **10/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **L. MESQUITA BRASIL** CPF/CNPJ: **11.660.092/0001-52**
Endereço do contratante: **RUA BERNARDETE CUNHA** Nº: **10**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BURITI** UF: **MA** CEP: **65515000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 320.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA BERNARDETE CUNHA** Nº: **10**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BURITI** UF: **MA** CEP: **65515000**
Coordenadas Geográficas: **-3.943667, -42.919741**
Data de início: **01/02/2021** Conclusão efetiva: **10/08/2021**
Finalidade:
Proprietário: **L. MESQUITA BRASIL** CPF/CNPJ: **11.660.092/0001-52**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 6.00 Pontos; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 12.00 Pontos; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2960.20 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM BANHEIROS, SALAS ADMINISTRATIVAS E ESTACIONAMENTO NA SEDE DA EMPRESA NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 852077/2021
10/08/2021, 14:12
Bd9a7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Bd9a7**





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM BANHEIROS, SALAS ADMINISTRATIVAS E ESTACIONAMENTO.		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxa do CREA	VB	1,00
1.2	Locação convencional da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com pontaletes a cada 2,00m	M2	5.000,00
2.0	SERVIÇOS EM TERRA		
2.1	Escavação manual de valas ou fundações	M3	17,39
2.2	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo	M3	37,30
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Concreto armado para vigas baldrame, pilares, cinta de amarração e vigas superiores fck 15Mpa	M3	5,55
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado (10x15x20) e= 10cm traço= 1:6 cim/areia	M2	181,38
5.0	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco de fixação traço= 1:4cim/areia, preparo manual	M2	362,76
5.2	Emboço em parede arg. cim/areia 1:5	M2	68,99
5.3	Reboco em paredes internas traço= 1:3 cim/areia espess. 2cm preparo manual	M2	293,77
5.4	Revestimento em pastilhas 10x10	M2	24,75
5.5	Revestimento c/cerâmica esmaltada 20x20cm 1ª linha alto padrão, assentada com pasta de cimento colante (argamassa) c/rejuntamento em wc's e cozinha	M2	44,24
6.0	COBERTURA MISTA		
6.1	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto vão 3 a 7m (tesouras/terças/contraventamentos/ferragens)	M2	87,14
6.2	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista com mais de 2 águas incluso transporte vertical. af_06/2016	M2	87,14

CNPJ 11660092/0001-52
Rua Bernadete Cunha nº 10 - Centro - Buriti - MA
brasilconstru@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852077/2021, em 10/08/2021



Certidão nº 852077/2021
10/08/2021, 14:34
Chave de Impressão: Bq9a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 5 folhas





6.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2 cim/areia	M	7,98
6.4	Embocamento de ultima fiada de telha plan, colonial com argamassa traço 1:2 cimento/areia	M	15,96
6.5	Forro em PVC inclusive barroteamento e roda forro (secretaria, cantina e banheiros)	M2	65,90
6.6	Estrutura metálica p/ cobertura de telha metálica	M2	352,10
6.7	Cobertura c/ telha metálica ondulada	M2	352,10
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Lastro em concreto c/brita 2 1:2,5:3,5 E=7cm	M2	65,90
7.2	Regularização de piso em argamassa t= 1:3 cim/areia espessura 2cm preparo mecânico	M2	65,90
7.3	Piso cerâmico 30x30cm com rejuntamento	M2	65,90
7.4	Calçada de 60cm completa argamassa cim/areia T= 1:3 juntas plásticas	M2	21,24
7.5	Piso em concreto sextavado esp. 8cm, incl. colchão de areia esp. 10cm	M2	2.960,20
7.6	Piso industrial esp. 12mm, incl. lastro de concreto, regularização, polimento e encerramento do piso.	M2	1.952,66
8.0	ESQUADRIA DE MADEIRA		
8.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90x2,10m, incluso aduela de 1ª, alizar e dobradiça	UN	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. AF_08/2015	UN	7,00
8.3	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. AF_08/2015	UN	4,00
9.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
9.1	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso e vedação com espuma expansiva PU, com vidros padronizada	M2	16,00
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Ponto elétrico no teto	UN	20,00
10.2	Ponto elétrico na parede	UN	28,00
10.3	Cabo isolado pvc p/750v 1,5mm2	M	300,00
10.4	Cabo isolado pvc p/ 750V 2,5mm2	M	1.500,00

CNPJ 11660092/0001-52
 Rua Bernadete Cunha nº 10 - Centro - Buriti - MA
 brasilconstru@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852077/2021, em 10/08/2021 em



Certidão nº 852077/2021
 10/08/2021, 14:34

Chave de Impressão: Bq9a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 5 folhas





10.5	Tomada 2p+t 15A-250V	UN	21,00
10.6	Interruptor uma tecla simples 10A/250V com caixa	UN	20,00
10.7	Interruptor duas teclas simples 10A/250V com caixa	UN	4,00
10.8	Luminária led 20W completa reator partida rápida	UN	16,00
10.9	Luminária led calha aberta 40W completa reator partida rápida	UN	14,00
10.10	Arandela 1x20W fluorescente compacta	UN	15,00
10.11	Eletroduto pvc flexível classe B 25mm (NBR 6150)	M	100,00
10.12	Disjuntor unipolar de 10 - 15A	UN	8,00
10.13	Disjuntor tripolar de 50A	UN	2,00
10.14	Quadro de distribuição de energia com 12 circuitos	UN	1,00
10.15	Quadro de medição padrão cemar	UN	1,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E LOUÇAS		
11.1	Ponto hidráulico	UN	6,00
11.2	Tubo PVC rígido soldável de 25mm	M	56,00
11.3	Tubo de PVC rígido soldável de 32mm	M	36,00
11.4	Joelho de pvc soldável de 32mm	UN	5,00
11.5	Joelho de PVC soldável de 25x3/4"	UN	7,00
11.6	Joelho soldável de 25mm	UN	4,00
11.7	Tê PVC soldável de 32mm	UN	5,00
11.8	Tê PVC soldável de 25mm	UN	4,00
11.9	Te PVC soldável de 25mmX3/4"	UN	5,00
11.10	Registro de gaveta com canopla dn 25mm	UN	3,00
11.11	Ponto sanitário	M	12,00
11.12	Tubo de PVC branco para esgoto DN 40mm	M	34,00
11.13	Tubo de PVC branco para esgoto DN 50mm	M	12,00
11.14	Tubo de PVC branco para esgoto DN 100mm	M	36,00
11.15	Joelho pvc branco para esgoto DN 40mm	UN	3,00
11.16	Joelho PVC branco para esgoto DN 50mm	UN	4,00
11.1	Joelho pvc branco para esgoto DN 100mm	UN	4,00
11.18	Caixa sifonada com saída de 50mm DN 100X150X50mm	UN	4,00

CNPJ 11660092/0001-52
 Rua Bernadete Cunha nº 10 - Centro - Buriti - MA
 brasilconstru@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852077/2021, em 10/08/2021 emitida



Certidão nº 852077/2021
 10/08/2021, 14:34

Chave de Impressão: B49a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 5 folhas





11.19	Ralo sifonado 100x40mm	UN	4,00
11.20	Caixa d'agua cap 500L	UN	1,00
11.21	Caixa de inspeção em alvenaria 40x40x60cm c/tampa de concreto	UN	2,00
11.22	Fossa séptica em alvenaria E= 20CM (1,90x1,10x1,40)	UN	1,00
11.23	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico D= 1,20m, H= 2,5m, com tampa de concreto d= 1,40m	UN	1,00
11.24	Bacia sanitária com tampa e acessórios	UN	4,00
11.25	Lavatório de louca s/columa completo	UN	4,00
11.2	Pia inox de 1,50m completa 02 cubas	UN	1,00
11.27	Torneira inox para pia	UN	1,00
11.28	Torneira inox para lavatório	UN	4,00
11.29	Kit de acessórios plásticos para banheiro (papeleira, saboneteira, cabide)	UN	4,00
12.0	PINTURA		
12.1	Pintura em tinta acrílica em paredes internas e externas 2 demãos, com emassamento	M2	293,77
12.2	Pintura esmalte em esquadrias de madeira 3 demãos	M2	20,16
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS		
13.1	Meio-fio pré-moldado em concreto (100x30x15x9)cm	M	4.580,00
13.2	Sarjeta em concreto L=30cm	M	4.580,00
13.3	bancada de granito	M2	5,66
13.4	Limpeza da obra, com retirada de entulho	M2	5.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852077/2021, em 10/08/2021 emitida



Buriti/MA, 10 de Agosto de 2021..

3º OFÍCIO DE NOTAS

Luma Mesquita Brasil
LUMA MESQUITA BRASIL
 RG:03189720065
 CPF: 048.487.453-57
 PROPRIETÁRIA

Dayvidson Felipe de Melo Cadellha
 Engenheiro Civil
 CREA MA 1114644250

CNPJ 11660092/0001-52
 Rua Bernadete Cunha nº 10 - Centro - Buriti - MA
 brasilconstru@outlook.com

3º Tabelionato de Notas de Buriti/MA
 Recolhido por SEMELHANÇA 2(x) firmadas de LUIS/Ma e
 [0136278] - LUMA MESQUITA BRASIL
 At: 13.17.2 Emplumantes RE 4.83. FERC: RE 0.9. FALDEP.
 RI 0.18. FEMP: RE 0.18. Total: 6.12 Em test. de
 veridade São Luis - MA, 10/08/2021 09:27:37-SELO
 RECIFR028983WY7N8KYW102818 FRANCHISCA
 FRANCIELLE ROCHA DA SILVA - ESCRIVENTE C-09
 validade do selo: https://selo.luma.luz.br

Certidão nº 852077/2021
 10/08/2021, 14:34
 Chave de Impressão: B49a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 1909102023
Fls nº 959
Visto
Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852077/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA**
Registro: **1116927748MA** RNP: **1116927748**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210442986** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/08/2021** Baixada em: **10/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **L. MESQUITA BRASIL** CPF/CNPJ: **11.660.092/0001-52**
Endereço do contratante: **RUA BERNARDETE CUNHA** Nº: **10**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BURITI** UF: **MA** CEP: **65515000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 320.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA BERNARDETE CUNHA** Nº: **10**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BURITI** UF: **MA** CEP: **65515000**
Coordenadas Geográficas: **-3.943667, -42.919741**
Data de início: **01/02/2021** Conclusão efetiva: **10/08/2021**
Finalidade:
Proprietário: **L. MESQUITA BRASIL** CPF/CNPJ: **11.660.092/0001-52**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 6.00 Pontos; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 12.00 Pontos; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2960.20 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM BANHEIROS, SALAS ADMINISTRATIVAS E ESTACIONAMENTO NA SEDE DA EMPRESA NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 852077/2021
10/08/2021, 14:12
Bd9a7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bd9a7





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM BANHEIROS, SALAS ADMINISTRATIVAS E ESTACIONAMENTO.		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxa do CREA	VB	1,00
1.2	Locação convencional da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com pontaletes a cada 2,00m	M2	5.000,00
2.0	SERVIÇOS EM TERRA		
2.1	Escavação manual de valas ou fundações	M3	17,39
2.2	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo	M3	37,30
3.0	INFRA-ESTRUTUTURA		
3.1	Concreto armado para vigas baldrames, pilares, cinta de amarração e vigas superiores fck 15Mpa	M3	5,55
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado (10x15x20) e=10cm traço= 1:6 cim/areia	M2	181,38
5.0	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco de fixação traço= 1:4cim/areia, preparo manual	M2	362,76
5.2	Emboco em parede arg. cim/areia 1:5	M2	68,99
5.3	Reboco em paredes internas traço= 1:3 cim/areia espess. 2cm preparo manual	M2	293,77
5.4	Revestimento em pastilhas 10x10	M2	24,75
5.5	Revestimento c/cerâmica esmaltada 20x20cm 1ª linha alto padrão, assentada com pasta de cimento colante (argamassa) c/rejuntamento em wc's e cozinha	M2	44,24
6.0	COBERTURA MISTA		
6.1	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto vão 3 a 7m (tesouras/terças/contraventamentos/ferragens)	M2	87,14
6.2	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista com mais de 2 águas incluso transporte vertical. af_06/2016	M2	87,14

CNPJ 11660092/0001-52
Rua Bernadete Cunha nº 10 - Centro - Buriti - MA
brasilconstru@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852077/2021, em 10/08/2021 emitida em



Certidão nº 852077/2021
10/08/2021, 14:34

Chave de Impressão: Bd9a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 5 folhas





6.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2 cim/areia	M	7,98
6.4	Embocamento de ultima fiada de telha plan, colonial com argamassa traço 1:2 cimento/areia	M	15,96
6.5	Forro em PVC inclusive barroteamento e roda forro (secretaria, cantina e banheiros)	M2	65,90
6.6	Estrutura metálica p/ cobertura de telha metálica	M2	352,10
6.7	Cobertura c/ telha metálica ondulada	M2	352,10
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Lastro em concreto c/brita 2 1:2,5:3,5 E=7cm	M2	65,90
7.2	Regularização de piso em argamassa t= 1:3 cim/areia espessura 2cm preparo mecânico	M2	65,90
7.3	Piso cerâmico 30x30cm com rejuntamento	M2	65,90
7.4	Calçada de 60cm completa argamassa cim/areia T= 1:3 juntas plásticas	M2	21,24
7.5	Piso em concreto sextavado esp. 8cm, incl. colchão de areia esp. 10cm	M2	2.960,20
7.6	Piso industrial esp. 12mm, incl. lastro de concreto, regularização, polimento e encerramento do piso.	M2	1.952,66
8.0	ESQUADRIA DE MADEIRA		
8.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90x2,10m, incluso aduela de 1", alizar e dobradiça	UN	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. AF_08/2015	UN	7,00
8.3	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. AF_08/2015	UN	4,00
9.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
9.1	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso e vedação com espuma expansiva PU, com vidros padronizada	M2	16,00
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Ponto elétrico no teto	UN	20,00
10.2	Ponto elétrico na parede	UN	28,00
10.3	Cabo isolado pvc p/750v 1,5mm2	M	300,00
10.4	Cabo isolado pvc p/ 750V 2,5mm2	M	1.500,00

CNPJ 11660092/0001-52
 Rua Bernadete Cunha nº 10 - Centro - Buriti - MA
 brasilconstru@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852077/2021, em 10/08/2021 emitida



Certidão nº 852077/2021
 10/08/2021, 14:34
 Chave de Impressão: B49a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 5 folhas





963 9909102023
Página 5/6

10.5	Tomada 2p+t 15A-250V	UN	21,00
10.6	Interruptor uma tecla simples 10A/250V com caixa	UN	20,00
10.7	Interruptor duas teclas simples 10A/250V com caixa	UN	4,00
10.8	Luminária led 20W completa reator partida rápida	UN	16,00
10.9	Luminária led calha aberta 40W completa reator partida rápida	UN	14,00
10.10	Arandela 1x20W fluorescente compacta	UN	15,00
10.11	Eletroduto pvc flexível classe B 25mm (NBR 6150)	M	100,00
10.12	Disjuntor unipolar de 10 - 15A	UN	8,00
10.13	Disjuntor tripolar de 50A	UN	2,00
10.14	Quadro de distribuição de energia com 12 circuitos	UN	1,00
10.15	Quadro de medição padrão cemar	UN	1,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E LOUÇAS		
11.1	Ponto hidráulico	UN	6,00
11.2	Tubo PVC rígido soldável de 25mm	M	56,00
11.3	Tubo de PVC rígido soldável de 32mm	M	36,00
11.4	Joelho de pvc soldável de 32mm	UN	5,00
11.5	Joelho de PVC soldável de 25x3/4"	UN	7,00
11.6	Joelho soldável de 25mm	UN	4,00
11.7	Tê PVC soldável de 32mm	UN	5,00
11.8	Tê PVC soldável de 25mm	UN	4,00
11.9	Te PVC soldável de 25mmX3/4"	UN	5,00
11.10	Registro de gaveta com canopla dn 25mm	UN	3,00
11.11	Ponto sanitário	M	12,00
11.12	Tubo de PVC branco para esgoto DN 40mm	M	34,00
11.13	Tubo de PVC branco para esgoto DN 50mm	M	12,00
11.14	Tubo de PVC branco para esgoto DN 100mm	M	36,00
11.15	Joelho pvc branco para esgoto DN 40mm	UN	3,00
11.16	Joelho PVC branco para esgoto DN 50mm	UN	4,00
11.1	Joelho pvc branco para esgoto DN 100mm	UN	4,00
11.18	Caixa sifonada com saída de 50mm DN 100X150X50mm	UN	4,00

CNPJ 11660092/0001-52
Rua Bernadete Cunha nº 10 - Centro - Buriti - MA
brasilconstru@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852077/2021, em 10/08/2021 em



Certidão nº 852077/2021
10/08/2021, 14:34

Chave de Impressão: B49a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 5 folhas





11.19	Ralo sifonado 100x40mm	UN	4,00
11.20	Caixa d'agua cap 500L	UN	1,00
11.21	Caixa de inspeção em alvenaria 40x40x60cm c/tampa de concreto	UN	2,00
11.22	Fossa séptica em alvenaria E= 20CM (1,90x1,10x1,40)	UN	1,00
11.23	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico D= 1,20m, H= 2,5m, com tampa de concreto d= 1,40m	UN	1,00
11.24	Bacia sanitária com tampa e acessórios	UN	4,00
11.25	Lavatório de louca s/coluna completo	UN	4,00
11.2	Pia inox de 1,50m completa 02 cubas	UN	1,00
11.27	Torneira inox para pia	UN	1,00
11.28	Torneira inox para lavatório	UN	4,00
11.29	Kit de acessórios plásticos para banheiro (papeleira, saboneteira, cabide)	UN	4,00
12.0	PINTURA		
12.1	Pintura em tinta acrílica em paredes internas e externas 2 demãos, com emassamento	M2	293,77
12.2	Pintura esmalte em esquadrias de madeira 3 demãos	M2	20,16
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS		
13.1	Meio-fio pré-moldado em concreto (100x30x15x9)cm	M	4.580,00
13.2	Sarjeta em concreto L=30cm	M	4.580,00
13.3	bancada de granito	M2	5,66
13.4	Limpeza da obra, com retirada de entulho	M2	5.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852077/2021, em 10/08/2021 emitida



Buriti/MA, 10 de Agosto de 2021..

3º OFÍCIO DE NOTAS

Dayvidson Felipe de Melo Gadelha
 Engenheiro Civil
 CREA MA 1114644250

Luma Mesquita Brasil
LUMA MESQUITA BRASIL
 RG:03189720065
 CPF: 048.487.453-57
 PROPRIETÁRIA

CNPJ 11660092/0001-52
 Rua Bernadete Cunha nº 10 - Centro - Buriti - MA
 brasilconstru@outlook.com

3º Tabelionato de Notas de São Luís/MA

Reconheço por SEMELHANÇA (15) a(s) firma(s) de **LUMA MESQUITA BRASIL** [0136278] - LUMA MESQUITA BRASIL

Ato: 13.17.2 Emblematizado: R\$ 4,85. FERC: R\$ 6,13. FADEP: R\$ 0,18. FEMP: R\$ 0,18. Total: 6,12 Em 14/8/21

verdade São Luís - MA, 10/08/2021 09:27:57

REC.FP.0208983WXTK8KXW102818 FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA - ESCRIVENTE C-02

validade do selo: <https://selo.luma.lua.br>

Certidão nº 852077/2021
 10/08/2021, 14:34

Chave de Impressão: Bd9a7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 5 folhas



Protocolo nº 1909102023
Fls nº 965
Visto

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230599737

Data do Protocolo:

05/05/2023

Número de Registro:

21201274628

Arquivamento:

20230599737

Empresa:

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

Balanço

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

967
1909103033
e

Balanzo Patrimonial

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42
NIRE: 21201274628 - Data: 08/04/2022

Fortes Contábil

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, Complemento: LETRA A, N.º: 106, Bairro: Centro, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84501583

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.139.986,38 D
1.01	Ativo Circulante	562.838,95 D
1.01.01	Disponibilidades	271.731,45 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	230.721,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	230.721,38 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	230.721,38 D
1.01.01.02	Bancos	41.010,07 D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	41.010,07 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação BB Rende Fácil	41.010,07 D
1.01.03	Clientes	112.277,50 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	112.277,50 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	112.277,50 D
1.01.03.01.01.0006	Prefeitura Municipal de Turiaçu	112.277,50 D
1.01.05	Créditos	178.830,00 D
1.01.05.02	Crédito com Sócios	178.830,00 D
1.01.05.02.01	Adiantamento de Lucros a Sócios	178.830,00 D
1.01.05.02.01.0001	Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	178.830,00 D
1.07	Ativo não Circulante	577.147,43 D
1.07.04	Imobilizado	577.147,43 D
1.07.04.01	Bens em Operação	710.147,43 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	710.147,43 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	615.000,00 D
1.07.04.01.01.0007	Ferramentas e Acessórios	95.147,43 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	133.000,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	133.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	133.000,00 C
Total Ativo		1.139.986,38 D
2	*** Passivo ***	1.139.986,38 C
2.01	Passivo Circulante	219.370,15 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	219.370,15 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	219.370,15 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	20.991,97 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.995,53 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.667,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	14.329,14 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	198.378,18 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	24,07 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	198.354,11 C
2.07	Patrimônio Líquido	920.616,23 C
2.07.01	Capital Realizado	650.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	650.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	650.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	650.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	270.616,23 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.139.986,38 (Hum Milhão Cento e Trinta e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador

Balço Patrimonial

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42
NIRE: 21201274628 - Data: 08/04/2022

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, Complemento: LETRA A, N.º: 106, Bairro: Centro, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84501583

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01	Outras Contas	270.616,23 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	270.616,23 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	4.809,46 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	265.806,77 C
Total Passivo		1.139.986,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.139.986,38 (Hum Milhão Cento e Trinta e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos).

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

NIRE: 21201274628 - Data: 08/04/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, Complemento: LETRA A, N.º: 106, Bairro: Centro, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84501583

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.047.525,07
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.047.525,07
010.01.03	Vendas de Serviços	2.047.525,07
(-) 020	Deduções da Receita	174.039,63
020.01	Impostos Faturados	174.039,63
020.01.05	Simples	174.039,63
(=) 030	Receita Líquida	1.873.485,44
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.465.280,05
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.465.280,05
(=) 060	Lucro Bruto	408.205,39
(-) 070	Despesas Operacionais	142.398,62
070.01	Despesas Administrativas	92.569,14
070.03	Despesas Tributárias	40.947,54
070.04	Resultado Financeiro	8.881,94
070.04.01	Receitas Financeiras	(49,76)
070.04.02	Despesas Financeiras	8.931,70
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	265.806,77
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	265.806,77
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	265.806,77

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
 CPF: 772.730.443-34
 Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
 CPF: 614.406.103-71
 Sócio Administrador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42
NIRE: 21201274628 - Data: 08/04/2022

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA é uma empresa de natureza jurídica "Sociedade Empresaria Limitada" que atua no ramo de prestação de serviços preponderantemente vinculado às atividades de construção civil e afins, manutenção, limpeza e comércio; está situada no Estado do Maranhão à Rua Francisco Reis, nº 106, Letra A, Centro, Turiaçu MA, CEP: 65.278-000, e é representada pelo Sócio Administrador o Sr. FABRICIO MOREIRA CARDOSO

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Conforme Resol. CFC 1376/11 e CFC 1296/10 os valores contabilizados neste grupo se referem aos valores de numerários existentes ou a disposição que compoem o capital social da entidade

3.2 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177.09 (NBC TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido

3.3 - Depreciação

As taxas de depreciação proporcionais ao tempo de uso considerando sua vida útil conforme Res. CFC 1177/09.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), pertencendo 100% (cem por cento) ao sócio o sr. Fabricio Moreira Cardoso

4.2 - Resultado do Exercício

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos subsequentes ocorridos à data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes na situação patrimonial e financeira da empresa que possa provocar efeitos em seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61440610371	FABRICIO MOREIRA CARDOSO
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2023 11:55 SOB Nº 20230599737.
PROTOCOLO: 230599737 DE 05/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306255116. CNPJ DA SEDE: 28373718000142.
NIRE: 21201274628. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2023.
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**ATA DA SESSÃO PÚBLICA
RESULTADO DA HABILITAÇÃO
Tomada de Preços 013/2023
Processo Administrativo: 190910/2023**

Aos (15) quinze dias, do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10h00min (dez horas), estavam presentes na Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA, localizada na Rua Jefferson Moreira, s/n, Centro. CEP: 65.750-000 - Esperantinópolis/MA, o Presidente da Comissão de Licitação: Antonio Caitano Lima, Membro da Comissão: Cristiana Lima Corrêa e Jacinto Vargas Carneiro designados pela Portaria nº 034/ 2023 de 03 de janeiro de 2023, para realizarem a Sessão Pública da Tomada de Preços nº 013/2023-CPL/ESPERANTINÓPOLIS/MA, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA**, constante no Processo Administrativo Nº: 190910/2023. A comissão, às 10h00min (dez horas), abriu a sessão para resultado da Habilitação.

Quanto ao julgamento da habilitação da engenheira do município a Sra. Daniela Camila Rodrigues Freitas conforme laudo técnico em anexo, declarou que as Empresas: **GAVIOES SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 12.351.550/0001-34** e **ENGETECH-ENGENHARIA E PROJETOS, CNPJ: 48.950.361/0001-25**, apresentaram acervo técnico nas quantidades exigidas conforme pedido no Edital nos itens 7.7.2 e 7.7.3, cumpriram também com item 7.7.1, apresentaram declaração de relação de compromissos assumidos conforme anexo XV do edital e contempla o item 7.8.2, dessa forma declara que as licitantes estão aptas a seguir no certame; em relação a empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.373.718/0001-42**, não cumpriu com os item 7.7.2 do presente ato convocatório e não apresentou declaração de relação de compromissos assumidos conforme anexo XV do edital não contemplando o item 7.8.2.1 não estando apta a prosseguir no certame.

A comissão dessa forma passou a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas licitantes, depois de autenticados e analisados os documentos verificaram-se que as empresas **GAVIOES SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 12.351.550/0001-34** e **ENGETECH-ENGENHARIA E PROJETOS, CNPJ: 48.950.361/0001-25**, apresentaram todos os requisitos do presente edital, dessa forma as licitantes estão declaradas HABILITADAS; quanto as alegações da empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.373.718/0001-42** (não apresentou atestado relativo à capacidade técnica; falta de assinatura dos responsáveis técnicos nas declarações; apresentou declaração divergente do processo licitatório; não apresentou a declaração do anexo XI; as declarações não estão assinadas pelo responsável técnico; falência está vencida) em relação a empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA** observamos que a certidão negativa de falência e concordata fora emitida na data de 20 de outubro e conforme previsão de vigência de 60 (sessenta) dias está encontrava-se em seu último dia de validade na data da sessão de abertura que foi no dia 19/12/2023, a respeito da suposta ausência de assinatura de responsáveis técnicos, constatamos que tal alegação não encontra sustentação, pois o edital não exige a assinatura destes, bem como fora feita a apresentação da declaração do Anexo XI.

quanto as alegações da empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.373.718/0001-42** (não apresentou pagamento do seguro e as declarações não estão assinadas pelo responsável técnico) em relação a empresa **ENGETECH-ENGENHARIA E PROJETOS, CNPJ: 48.950.361/0001-25**, observamos que o ato convocatório não exige recibo de pagamento do seguro garantia; a respeito da suposta ausência de assinatura de responsáveis técnicos, constatamos que tal alegação não encontra sustentação, pois o edital não exige a assinatura destes.

Em relação a empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.373.718/0001-42**, verificou que a licitante não apresentou termo de autenticação do livro diário, e conforme laudo da engenheira municipal a empresa não apresentou declaração de relação de compromissos assumidos conforme anexo XV do edital não contemplando o item 7.8.2.1 e não cumpriu com o item 7.7.2 do presente edital, dessa forma declara que a licitante está inabilitada.

Esta ata será publicada no diário oficial do Município, caso algum licitante queira exercer seu direito de Recurso.




ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



1709102033
973
Visto

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Comissão, Engenheira do Município, nova data para prosseguimento do certame, será informado via comunicado publicado no Diário Oficial do Município.

NOME	CARGO/FUNÇÃO
ANTONIO CAITANO LIMA	Presidente da Comissão de Licitação
JACINTO VARGAS CARNEIRO	Membro da Comissão de Licitação
CRISTIANA LIMA CORRÊA	Membro da Comissão de Licitação


Engenheira Municipal
Daniela Camila Rodrigues Freitas
Portaria 034/2021

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA

LICITAÇÃO: Tomada de preços 013/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

OBJETIVO DO PARECER: Analisar a qualificação técnica (*Atestados e Acervos Técnicos*), das Empresas Licitantes, conforme Edital

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste parecer foram fornecidos pela CPL para que seja verificada a conformidade da Qualificação Técnica do licitante, nos termos do Edital de Licitação.

II. EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME – LICITANTES

NOME EMPRESARIAL:	CNPJ:
GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA	12.351.550/0001-34
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA	28.373.718/0001-42
ENGETECH – ENGENHARIA E PROJETOS	48.950.361/0001-25

III. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (Atestado (s) ou Declaração (ões) de Capacidade Técnica Operacional e Profissional).

LICITANTE: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA		
Qualificação <u>TÉCNICA</u>	Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)	Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo
<p>Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.7.3.1/7.8.2.1 do edital do referido processo licitatório:</p> <p>Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica</p> <p>3.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10º, com até duas águas, incluso içamento. 453,74M²</p> <p>3.5 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte. 34,10m</p>	<p>Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 896622/2023</p> <p>Certidão de Quitação de Pessoa Física 883379/2023</p> <p>CAT 883354/2023</p> <p>CAT 883938/2023</p> <p>CAT 896565/2023</p> <p>CAT 883371/2023</p>	<p>OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL</p>

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item **“TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO”** foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883938/2023 em sua planilha o item “Telhamento com telha de alumínio e=0,5mm com até duas águas” com 550m²; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883371/2023 em sua planilha o item “6.6.2 Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm com até duas águas, incluso içamento” com 5,37m²; No atestado da CAT 896565/2023 o item “1.6 Telhamento com telha de alumínio e=0,5mm com até duas águas” com 150m²; o item “1.10/1.10 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10º, com até duas águas, incluso içamento” com 314m²; atendendo às exigências do item.

Para o item **“CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE”** do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883354/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item “6.4 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical” com 177,60m; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883371/2023 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item “6.6.3 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical” com 5,37m; No atestado da CAT 896565/2023 o item “1.17 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical” com 35,4m; atendendo às exigências do item.

-Análise do item 7.7.3/7.7.3.1:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 o profissional apresentou Contrato de Prestação de Serviços, ART de Cargo/Função, e se encontra no quadro da empresa no registro do CREA como responsável técnico da empresa.

-Análise do item 7.8.2.1 “A licitante deverá apresentar, **Relação de Compromissos Assumidos** (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em

função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do **Anexo XV** deste edital”:

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa declara possuir contratos em vigor até a data de 19/12/2023, no valor geral de R\$ 1.977.874,47, que possam diminuir na sua capacidade operativa. Sendo seu capital social de R\$ 400.000,00, a mesma pode assumir até R\$ 4.000.000,00 em contratos. Diminuindo-se dos valores dos contratos existentes tem-se R\$ 2.022.125,53, sendo 10% deste R\$ 202.212,55. Quanto ao valor do objeto desta licitação temos que equivale a R\$ 132.446,82, e 10% deste R\$ 13.244,68, logo conclui-se que a empresa possui capital disponível para a execução do objeto.

LICITANTE: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qualificação <u>TÉCNICA</u>	Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)	Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo
<p>Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.7.3.1/7.8.2.1 do edital do referido processo licitatório:</p> <p>Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica</p> <p>3.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10º, com até duas águas, incluso içamento. 453,74M²</p> <p>3.5 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte. 34,10m</p>	<p>Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 891406/2023</p> <p>Certidão de Quitação de Pessoa Física 882384/2023</p> <p>CAT 878761/2023</p> <p>CAT 852077/2021</p>	<p>OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL</p>

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item **“TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO”** foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 852077/2021 em sua planilha o item **“Cobertura com telha metálica ondulada”** com 352,10m²; não atendendo às exigências do item.



Para o item “**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE**” do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 878761/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item “0703/0703/0703/0703/0703/0703 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical” com 140,45m; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883371/2023 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item “6.6.3 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical” com 5,37m; No atestado da CAT 896565/2023 o item “1.17 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical” com 35,4m; atendendo às exigências do item.

-Análise do item 7.7.3/7.7.3.1:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 o profissional apresentou Contrato de Prestação de Serviço e se encontra no quadro da empresa no registro do CREA como responsável técnico da empresa.

-Análise do item 7.8.2.1 “A licitante deverá apresentar, **Relação de Compromissos Assumidos** (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do **Anexo XV** deste edital”:

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa não apresentou declaração de compromissos assumidos não sendo possível averiguar a existência de capital disponível.

LICITANTE: ENGETECH – ENGENHARIA E PROJETOS		
Qualificação <u>TÉCNICA</u>	Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)	Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo

<p>Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.7.3.1/7.8.2.1 do edital do referido processo licitatório:</p> <p>Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica</p> <p>3.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10º, com até duas águas, incluso içamento. 453,74M²</p> <p>3.5 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte. 34,10m</p>	<p>Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 891263/2023</p> <p>Certidão de Quitação de Pessoa Física 891262/2023</p> <p>CAT 896463/2023</p>	<p>OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL</p>
---	--	---

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item **“TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO”** foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 896463/2023 em sua planilha o item “7.2 Telhamento com telha de aço/alumínio e=0,5mm com até duas águas, incluso içamento” com 800m²; o item “7.11 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10º, com até duas águas, incluso içamento” com 678,55m²;atendendo às exigências do item.

Para o item **“CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE”** do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 896463/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item “7.3 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical” com 563,55m; atendendo às exigências do item.

-Análise do item 7.7.3/7.7.3.1:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa ENGETECH – ENGENHARIA E PROJETOS apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 o profissional se encontra no quadro da empresa no registro do CREA como responsável técnico da empresa.

-Análise do item 7.8.2.1 "A licitante deverá apresentar, **Relação de Compromissos Assumidos** (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do **Anexo XV** deste edital":

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa declara não possuir contratos em vigor até a data de 18/12/2023 que possam diminuir na sua capacidade operativa. Sendo seu capital social de R\$ 300.000,00, a mesma pode assumir até R\$ 3.000.000,00 em contratos. Quanto ao valor do objeto desta licitação temos que equivale a R\$ 132.446,82, e 10% deste R\$ 13.244,68, logo conclui-se que a empresa possui capital disponível para a execução do objeto.

III. CONCLUSÃO

A partir da análise de todos os itens constantes deste parecer considera-se que as empresas **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA** e **ENGETECH - ENGENHARIA E PROJETOS** estão aptas a seguir no certame por ter cumprido com todas as exigências previstas em edital. A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA** não está apta a seguir no certame por não ter cumprido com os itens 7.7.2 e 7.8.2.1 previsto em edital.

Este relatório possui 06 (seis) páginas e não há informações em seu verso.

Esperantinópolis-MA, 05 de janeiro de 2024.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Assessora de Gestão de Contratos e Convênios
DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS
Assessora de Gestão de Contratos e Convênios
Portaria nº 034/2021

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/MA
TERCEIROS

Volume: 11 - Número: 608 de 16 de Janeiro de 2024
DATA: 16/01/2024

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99988352034
E-mail: diariooficial@esperantinopolis.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-00

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis



CPF: ***834003**
Data: 16/01/2024
IP com nº: 192.168.1.87
www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2335

ISSN 2764-7242



Reason: Diário Oficial: 608/2024 Issn 2764-7242, BR, ICP-Brasile-CNPJ A1, videoconferencia, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS:06376669000169 [11D79EDCDD1C416E]
Location: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-00
Date: 2024.01.16 13:51:53

SUMÁRIO

TERCEIROS

- ☒ TOMADA DE PREÇO: 010/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS -MA.
- ☒ TOMADA DE PREÇO: 010/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIAS URBANAS E RURAIS, NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA
- ☒ TOMADA DE PREÇO: 011/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIAS URBANAS E RURAIS, NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA
- ☒ TOMADA DE PREÇO: 011/2023 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RODOVIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS -MA
- ☒ TOMADA DE PREÇO: 014/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA REFORMA DO MATADOURO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, ABASTECIMENTO E PESCA
- ☒ TOMADA DE PREÇO: 014/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA REFORMA DO MATADOURO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, ABASTECIMENTO E PESCA.

- ☒ TOMADA DE PREÇO: 013/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DO HOSPITAL SANTA MARTA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA
- ☒ TOMADA DE PREÇO: 013/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DO HOSPITAL SANTA MARTA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.

- ☒ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 004/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA
- ☒ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 005/2024 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA
- ☒ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 006/2024 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA
- ☒ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 007/2024 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA
- ☒ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 008/2024 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA
- ☒ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 009/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR INTEGRADO À BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) E DCTMA (DOCUMENTO CURRICULAR DO TERRITÓRIO MARANHENSE) E ADAPTADO COM MÓDULO PARA CARTEIRA FUNCIONAL DE PROFISSIONAIS
- ☒ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 010/2024 - PRESTAÇÃO DOS SÉRVIOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS OFICIAIS A SEREM VEICULADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA
- ☒ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 011/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA



CAT 872206/2022 o item "Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35cm aplicada a ambientes de área maior que 10m²" com 41,49m²; atendendo às exigências do item.

-Análise do item 7.7.3/7.7.3.1:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 o profissional apresentou Contrato de Prestação de Serviços, ART de cargo em função e se encontra no quadro da empresa no registro do CREA como responsável técnico da empresa.

-Análise do item 7.8.2.1 "A licitante deverá apresentar, **Relação de Compromissos Assumidos** (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do Anexo XV deste edital":

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa declara possuir contratos em vigor até a data de 15/12/2023, no valor geral de R\$ 4.619.327,80, que possam diminuir na sua capacidade operativa. Sendo seu capital social de R\$ 2.000.000,00, a mesma pode assumir até R\$ 20.000.000,00 em contratos. Diminuindo-se dos valores dos contratos existentes tem-se R\$ 15.380.672,2, sendo 10% deste R\$ 1.538.067,22. Quanto ao valor do objeto desta licitação temos que equivale a R\$ 191.878,15, e 10% deste R\$ 19.187,81, logo conclui-se que a empresa possui capital disponível para a execução do objeto.

III. CONCLUSÃO

A partir da análise de todos os itens constantes deste parecer considera-se que as empresas **EDIFICA CONSTRUÇÕES** e **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA** estão aptas a seguir no certame por ter cumprido com todas as exigências previstas em edital. A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA** não está apta a seguir no certame por não ter cumprido com os itens 7.7.2, 7.7.3 e 7.8.2.1 previsto em edital.

Este relatório possui 08 (oito) páginas e não há informações em seu verso.

Esperantinópolis-MA, 09 de janeiro de 2024.

DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS

Assessora de Gestão de Contratos e Convênios

Portaria 034/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - TERCEIROS - TOMADA DE PREÇO: 013/2023

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA
RESULTADO DA HABILITAÇÃO
Tomada de Preços 013/2023
Processo Administrativo: 190910/2023**

Aos (15) quinze dias, do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10h00min (dez horas), estavam presentes na Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA, localizada na Rua Jefferson Moreira, s/n, Centro. CEP: 65.750 -000 - Esperantinópolis/MA, o Presidente da Comissão de Licitação: Antonio Caitano Lima, Membro da Comissão: Cristiana Lima Corrêa e Jacinto Vargas Carneiro designados pela Portaria nº 034/ 2023 de 03 de janeiro de 2023, para realizarem a Sessão Pública da Tomada de Preços nº 013/2023-CPL/ESPERANTINÓPOLIS/MA, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA**, constante no Processo Administrativo Nº: 190910/2023. A comissão, às 10h00min (dez horas), abriu a sessão para resultado da Habilitação.

Quanto ao julgamento da habilitação da engenheira do município a Sra. Daniela Camila Rodrigues Freitas conforme laudo técnico em anexo, declarou que as Empresas: **GAVIOES SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ: 12.351.550/0001-34 e **ENGETECH-ENGENHARIA E PROJETOS**, CNPJ: 48.950.361/0001-25, apresentaram acervo técnico nas quantidades exigidas conforme pedido no Edital nos itens 7.7.2 e 7.7.3, cumpriram também com item 7.7.1, apresentaram declaração de relação de compromissos assumidos conforme anexo XV do edital e contempla o item 7.8.2, dessa forma declara que as licitantes estão aptas a seguir no certame; em relação a empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 28.373.718/0001-42, não cumpriu com o item 7.7.2 do presente ato convocatório e não apresentou declaração de relação de compromissos assumidos conforme anexo XV do edital não contemplando o item 7.8.2.1 não estando apta a prosseguir no certame.

A comissão dessa forma passou a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas licitantes, depois de autenticados e analisados os documentos verificaram-se que as empresas **GAVIOES SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ: 12.351.550/0001-34 e **ENGETECH-ENGENHARIA E PROJETOS**, CNPJ: 48.950.361/0001-25, apresentaram todos os requisitos do presente edital, dessa forma as licitantes estão declaradas HABILITADAS; quanto as alegações da empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 28.373.718/0001-42 (não apresentou atestado relativo à capacidade técnica; falta de assinatura dos responsáveis técnicos nas declarações; apresentou declaração divergente do processo licitatório; não apresentou a declaração do anexo XI; as declarações não estão assinadas pelo responsável técnico; falência está vencida) em relação a empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA** observamos que a certidão negativa de falência e concordata fora emitida na data de 20 de outubro e conforme previsão de vigência de 60 (sessenta) dias está encontrava-se em seu último dia de validade na data da sessão de abertura que foi no dia 19/12/2023, a respeito da suposta ausência de assinatura de responsáveis técnicos, constatamos que tal alegação não encontra

CPF: ***.834.003-** - Data: 16/01/2024 - IP com nº: 192.168.1.87
Autenticação em: www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2335



sustentação, pois o edital não exige a assinatura destes, bem como fora feita a apresentação da declaração do Anexo XI.

quanto as alegações da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.373.718/0001-42 (não apresentou pagamento do seguro e as declarações não estão assinadas pelo responsável técnico) em relação a empresa ENGETECH -ENGENHARIA E PROJETOS, CNPJ: 48.950.361/0001-25, observamos que o ato convocatório não exige recibo de pagamento do seguro garantia; a respeito da suposta ausência de assinatura de responsáveis técnicos, constatamos que tal alegação não encontra sustentação, pois o edital não exige a assinatura destes.

Em relação a empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.373.718/0001-42, verificou que a licitante não apresentou termo de autenticação do livro diário, e conforme laudo da engenheira municipal a empresa não apresentou declaração de relação de compromissos assumidos conforme anexo XV do edital não contemplando o item 7.8.2.1 e não cumpriu com o item 7.7.2 do presente edital, dessa forma declara que a licitante está inabilitada.

Esta ata será publicada no diário oficial do Município, caso algum licitante queira exercer seu direito de Recurso.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Comissão, Engenheira do Município, nova data para prosseguimento do certame, será informado via comunicado publicado no Diário Oficial do Município.

NOME	CARGO/FUNÇÃO
ANTONIO CAITANO LIMA	Presidente da Comissão de Licitação
JACINTO VARGAS CARNEIRO	Membro da Comissão de Licitação
CRISTIANA LIMA CORRÊA	Membro da Comissão de Licitação

Engenheira Municipal
Daniela Camila Rodrigues Freitas
Portaria 034/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - TERCEIROS - TOMADA DE PREÇO: 013/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA

LICITAÇÃO: Tomada de preços 013/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

OBJETIVO DO PARECER: Analisar a qualificação técnica (*Atestados e Acervos Técnicos*), das Empresas Licitantes, conforme Edital

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste parecer foram fornecidos pela CPL para que seja verificada a conformidade da Qualificação Técnica do licitante, nos termos do Edital de Licitação.

II. EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME – LICITANTES

NOME EMPRESARIAL:	CNPJ:
GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA	12.351.550/0001-34
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA	28.373.718/0001-42
ENGETECH – ENGENHARIA E PROJETOS	48.950.361/0001-25

III. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (Atestado (s) ou Declaração (ões) de Capacidade Técnica Operacional e Profissional).

LICITANTE: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA		
Qualificação <u>TÉCNICA</u>	Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)	Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo



190010203

<p>Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.7.3.1/7.8.2.1 do edital do referido processo licitatório:</p> <p>Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica</p> <p>3.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até duas águas, incluso içamento. 453,74M²</p> <p>3.5 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte. 34,10m</p>	<p>Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 896622/2023</p> <p>Certidão de Quitação de Pessoa Física 883379/2023</p> <p>CAT 883354/2023 CAT 883938/2023 CAT 896565/2023 CAT 883371/2023</p>	<p>OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL</p>
--	--	---

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item "TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO" foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883938/2023 em sua planilha o item "Telhamento com telha de alumínio e=0,5mm com até duas águas" com 550m²; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883371/2023 em sua planilha o item "6.6.2 Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm com até duas águas, incluso içamento" com 5,37m²; No atestado da CAT 896565/2023 o item "1.6 Telhamento com telha de alumínio e=0,5mm com até duas águas" com 150m²; o item "1.10/1.10Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até duas águas, incluso içamento" com 314m²; atendendo às exigências do item.

Para o item "CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE" do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883354/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "6.4 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical" com 177,60m; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883371/2023 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item "6.6.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical" com 5,37m; No atestado da CAT 896565/2023 o item "1.17 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical" com 35,4m; atendendo às exigências do item.

-Análise do item 7.7.3/7.7.3.1:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 o profissional apresentou Contrato de Prestação de Serviços, ART de Cargo/Função, e se encontra no quadro da empresa no registro do CREA como responsável técnico da empresa.

-Análise do item 7.8.2.1 "A licitante deverá apresentar, Relação de Compromissos Assumidos (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do Anexo XV deste edital":

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa declara possuir contratos em vigor até a data de 18/12/2023, no valor geral de R\$ 1.137.609,26, que possam diminuir na sua capacidade operativa. Sendo seu capital social de R\$ 1.500.000,00, a mesma pode assumir até R\$ 15.000.000,00 em contratos. Diminuindo-se dos valores dos contratos existentes tem-se R\$ 13.862.390,74, sendo 10% deste R\$ 1.386.239,07. Quanto ao valor do objeto desta licitação temos que equivale a R\$ 132.446,82, e 10% deste R\$ 13.244,68, logo conclui-se que a empresa possui capital disponível para a execução do objeto.

<p>LICITANTE: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA</p>		
<p>Qualificação <u>TÉCNICA</u></p>	<p>Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)</p>	<p>Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo</p>



1709102023
180

<p>Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.7.3.1/7.8.2.1 do edital do referido processo licitatório:</p> <p>Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica</p> <p>3.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até duas águas, incluso içamento. 453,74M²</p> <p>3.5 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte. 34,10m</p>	<p>Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 891406/2023</p> <p>Certidão de Quitação de Pessoa Física 882384/2023 CAT 878761/2023 CAT 852077/2021</p>	<p>OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL</p>
--	---	---

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item **“TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO”** foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 852077/2021 em sua planilha o item “Cobertura com telha metálica ondulada” com 352,10m²; não atendendo às exigências do item.

Para o item **“CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE”** do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 878761/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item “0703/0703/0703/0703/0703 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical” com 140,45m; no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 883371/2023 fornecido por pessoa de direito privado em sua planilha o item “6.6.3 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical” com 5,37m; No atestado da CAT 896565/2023 o item “1.17 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical” com 35,4m; atendendo às exigências do item.

-Análise do item 7.7.3/7.7.3.1:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 o profissional apresentou Contrato de Prestação de Serviço e se encontra no quadro da empresa no registro do CREA como responsável técnico da empresa.

-Análise do item 7.8.2.1 “A licitante deverá apresentar, **Relação de Compromissos Assumidos** (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do **Anexo XV** deste edital”:

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa não apresentou declaração de compromissos assumidos não sendo possível averiguar a existência de capital disponível.

LICITANTE: ENGETECH – ENGENHARIA E PROJETOS		
<p>Qualificação TÉCNICA</p>	<p>Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s)</p>	<p>Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo</p>



<p>Comprovar Capacidade técnica operacional, profissional e econômica conforme itens 7.7.1/7.7.2/7.7.3/7.7.3.1/7.8.2.1 do edital do referido processo licitatório:</p> <p>Atestado (s) e Declaração (ões) de Capacidade Técnica</p> <p>3.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até duas águas, incluso içamento. 453,74M²</p> <p>3.5 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte. 34,10m</p>	<p>Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 891263/2023</p> <p>Certidão de Quitação de Pessoa Física 891262/2023 CAT 896463/2023</p>	<p>OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL</p>
--	---	---

-Análise do item 7.7.1:

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica válida para o referido certame, de acordo com a última alteração contratual.

-Análise do item 7.7.2:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica, em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público, sendo os mesmos suficientes para atender a todas as exigências contidas no item 7.7.2. Conforme descrições a seguir. Para o item "TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO" foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 896463/2023 em sua planilha o item "7.2 Telhamento com telha de aço/alumínio e=0,5mm com até duas águas, incluso içamento" com 800m²; o item "7.11 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até duas águas, incluso içamento" com 678,55m²; atendendo às exigências do item.

Para o item "CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE" do edital foi apresentado no Atestado de Capacidade Técnica da CAT 896463/2023 fornecido por pessoa de direito público em sua planilha o item "7.3 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical" com 563,55m; atendendo às exigências do item.

-Análise do item 7.7.3/7.7.3.1:

Para comprovação do item 7.7.3 do edital o profissional responsável técnico da empresa ENGETECH – ENGENHARIA E PROJETOS apresentou CAT's suficientes que fossem referentes aos serviços executados conforme solicitado em edital.

Para o subitem 7.7.3.1 o profissional se encontra no quadro da empresa no registro do CREA como responsável técnico da empresa.

-Análise do item 7.8.2.1 "A licitante deverá apresentar, Relação de Compromissos Assumidos (contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo constante do Anexo XV deste edital":

Em relação ao item 7.8.2.1 a empresa declara não possuir contratos em vigor até a data de 18/12/2023 que possam diminuir na sua capacidade operativa. Sendo seu capital social de R\$ 300.000,00, a mesma pode assumir até R\$ 3.000.000,00 em contratos. Quanto ao valor do objeto desta licitação temos que equivale a R\$ 132.446,82, e 10% deste R\$ 13.244,68, logo conclui-se que a empresa possui capital disponível para a execução do objeto.

III. CONCLUSÃO

A partir da análise de todos os itens constantes deste parecer considera-se que as empresas GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA e ENGETECH – ENGENHARIA E PROJETOS estão aptas a seguir no certame por ter cumprido com todas as exigências previstas em edital. A empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA não está apta a seguir no certame por não ter cumprido com os itens 7.7.2 e 7.8.2.1 previsto em edital.

Este relatório possui 06 (seis) páginas e não há informações em seu verso.

Esperantinópolis-MA, 05 de janeiro de 2024.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ: 06.376.669/0001-69



987
Visto

COMUNICADO: TOMADA DE PREÇOS: 013/2023

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

A Comissão Permanente de Licitação através de seu presidente no uso de suas atribuições Legais **COMUNICA** que a sessão da tomada de preços **013/2023** será marcada para o dia **19/02/2024** as **10h00min** (dez horas) para prosseguimento do feito.

Sem mais para o momento, nossos votos de mais elevada estima e consideração.

Esperantinópolis - MA, 15 de fevereiro de 2024.



ANTONIO CAITANO LIMA
Presidente – CPL
Portaria: 036/2024

988
1909/2023
Visto

comunicado tp 013-2023.


1 mensagem

PREFEITURA <cplesperantinopolis@gmail.com>

15 de fevereiro de 2024 às 09:42

Para: "gaviaosolucoesltda@gmail.com" <gaviaosolucoesltda@gmail.com>, construtoraengetch@hotmail.com

BOM DIA,

 **COMUNICADO tp 013-2023.pdf**
167K

1900102023
989
Visto

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/MA
TERCEIROS

Volume: 11 - Número: 624 de 15 de Fevereiro de 2024
DATA: 15/02/2024

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99988352034
E-mail: diariooficial@esperantinopolis.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-00

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis



CPF: ***834003**
Data: 15/02/2024
IP com nº: 192.168.1.87
www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2362

ISSN 2764-7242



Reason: Diário Oficial: 624/2024 Issn 2764-7242, BR, ICP-Brasil-CNPJ A1, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS:06376669000169 [A99B67AFF20BC646]
Location: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-00
Date: 2024.02.15 13:06:22

SUMÁRIO

TERCEIROS

- ☒ TOMADA DE PREÇO: 013/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DO HOSPITAL SANTA MARTA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
- ☒ TOMADA DE PREÇO: 015/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA GALDINO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - TERCEIROS - TOMADA DE PREÇO: 013/2023

COMUNICADO: TOMADA DE PREÇOS: 013/2023

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento .

A Comissão Permanente de Licitação através de seu presidente no uso de suas atribuições Legais **COMUNICA** que a sessão da tomada de preços **013/2023** será marcada para o dia **19/02/2024** as **10h00min (dez horas)** para prosseguimento do feito .

Sem mais para o momento, nossos votos de mais elevada estima e consideração.

Esperantinópolis - MA, 15 de fevereiro de 2024.

ANTONIO CAITANO LIMA
Presidente – CPL
Portaria: 036/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - TERCEIROS - TOMADA DE PREÇO: 015/2023

COMUNICADO: TOMADA DE PREÇOS: 015/2023

OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma da Praça Galdino Carneiro, no Município de Esperantinópolis/MA.

A Comissão Permanente de Licitação através de seu presidente no uso de suas atribuições Legais **COMUNICA** que a sessão da tomada de preços **015/2023** será marcada para o dia **19/02/2024** as **14h00min (catorze horas)** para prosseguimento do feito .

Sem mais para o momento, nossos votos de mais elevada estima e consideração.

Esperantinópolis - MA, 15 de fevereiro de 2024.

ANTONIO CAITANO LIMA
Presidente – CPL
Portaria: 036/2024





engenharia e projetos

Ilmo. Sr(a). Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

À Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023

Data da realização do certame: 19 de dezembro de 2023

Processo nº 190910/2023
Fls nº 992
Visto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENVELOPE Nº 02 -

PROPOSTA

engenharia DE e projetos

PREÇOS

ENGETECH ENGENHARIA E PROJETO

C.N.P.J. : 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784.477-5

Rua João Damásio de Freitas, 58A, Centro, 65727-000 - Trizidela do Vale - MA

E-mail : construtoraengetch@hotmail.com - Telefone: (99) 98201-6046

Ilmo. Sr(a). Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

À Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023

Data da realização do certame: 19 de dezembro de 2023

RESUMO DA PROPOSTA

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 114.127,64 (cento e quatorze mil e cento e vinte sete reais e sessenta e quatro centavos)
2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias.
3. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: Conforme Edital e seus anexos
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital e seus anexos
5. DADOS BANCÁRIOS: AG: 5733-9 C/C: 10650-0 BANCO: Banco do Brasil.

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

MARCUS VINICIUS Assinado de forma digital
ABREU por MARCUS VINICIUS
CRUZ:053161103 ABREU CRUZ:05316110358
58 Dados: 2023.12.18 23:26:15
-03'00'

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
CPF nº 053.161.103-58
C.I: nº 0290580320053, SSP-MA
Sócio administrador

Trizidela do Vale, 18 de dezembro de 2023

ENGETECH ENGENHARIA E PROJETO

C.N.P.J.: 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784.477-5
Rua João Damásio de Freitas, 58A, Centro, 65727-000 –Trizidela do Vale - MA
E-mail: construtoraengetch@hotmail.com– Telefone: (99) 98201-6046



Obra: **.Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.**

Bancos: **SINAPI - 10/2023 - Maranhão**
ORSE - 08/2023 - Sergipe

B.D.I.: **23,56%**

Encargos Sociais: **Desonerado: 88,86%**
Horista: 88,86%
Mensalista: 46,68%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAL					R\$ 8.651,52	7,58 %
1.1	103589	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R\$ 291,40	R\$ 360,05	R\$ 2.160,30	1,89 %
1.2	c03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2	R\$ 2.626,75	R\$ 3.245,61	R\$ 6.491,22	5,69 %
2			REMOÇÕES					R\$ 2.341,29	2,05 %
2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	907,48	R\$ 2,09	R\$ 2,58	R\$ 2.341,29	2,05 %
3			COBERTURA					R\$ 93.943,78	82,31 %
3.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	907,48	R\$ 62,32	R\$ 77,00	R\$ 69.875,96	61,23 %
3.2	C.0458	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	48,59	R\$ 41,99	R\$ 51,88	R\$ 2.520,84	2,21 %
3.3	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	42,88	R\$ 112,82	R\$ 139,40	R\$ 5.977,47	5,24 %
3.4	94231	Próprio	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,83	R\$ 31,39	R\$ 38,78	R\$ 3.406,04	2,98 %
3.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,2	R\$ 144,35	R\$ 178,35	R\$ 12.163,47	10,66 %
4			PINTURA					R\$ 6.586,59	5,77 %
4.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	228,94	R\$ 15,52	R\$ 19,17	R\$ 4.388,77	3,85 %
4.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	228,94	R\$ 7,77	R\$ 9,60	R\$ 2.197,82	1,93 %
5			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.604,46	2,28 %
5.1	COMP. 0003	Próprio	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	907,48	R\$ 2,33	R\$ 2,87	R\$ 2.604,46	2,28 %

**MARCUS VINICIUS
ABREU
CRUZ:05316110358**

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS ABREU
CRUZ:05316110358
Dados: 2023.12.18 22:16:34 -03'00'

Total sem BDI R\$ 92.378,76
Total do BDI R\$ 21.748,88
Total Geral R\$ 114.127,64

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 161461636-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO/SÓCIO
CPF: 053.161.103-58
ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

Progr. Ins. n.º 099
Fis. n.º 099
Fis. n.º 099
Visto

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

.Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

SINAPI - 10/2023 - Maranhão
ORSE - 08/2023 - Sergipe

23,56%

Desonerado:
Horista: 88,86%
Mensalista: 46,68%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	R\$ 291,40	R\$ 291,40		
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,4741484	R\$ 16,97	R\$ 8,99		
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3536200	R\$ 22,17	R\$ 7,83		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0607651	R\$ 17,39	R\$ 18,44		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0424212	R\$ 6,04	R\$ 18,37		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	0,9482969	R\$ 250,00	R\$ 237,07		
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0107157	R\$ 40,34	R\$ 0,43		
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125175	R\$ 21,62	R\$ 0,27		
				MO sem LS =>		11,85	LS =>	10,53	MO com LS =>	R\$ 22,38
				Valor do BDI =>		68,65			Valor com BDI =>	R\$ 360,05
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	c03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MES	1,0000000	R\$ 2.626,75	R\$ 2.626,75		
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,5967218	R\$ 131,20	R\$ 2.177,48		
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,5967218	R\$ 27,07	R\$ 449,27		
				MO sem LS =>		1.353,06	LS =>	1.202,33	MO com LS =>	R\$ 2.555,39
				Valor do BDI =>		618,86			Valor com BDI =>	R\$ 3.245,61
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	R\$ 2,09	R\$ 2,09		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0834177	R\$ 17,39	R\$ 1,45		
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0295181	R\$ 21,96	R\$ 0,64		
				MO sem LS =>		0,78	LS =>	0,69	MO com LS =>	R\$ 1,47
				Valor do BDI =>		0,49			Valor com BDI =>	R\$ 2,58
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	R\$ 62,32	R\$ 62,32		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6222537	R\$ 17,39	R\$ 10,82		
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2074180	R\$ 21,96	R\$ 4,55		
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0580147	R\$ 19,15	R\$ 1,11		
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0804717	R\$ 18,17	R\$ 1,46		
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0428874	R\$ 1.035,00	R\$ 44,38		
				MO sem LS =>		6,73	LS =>	5,98	MO com LS =>	R\$ 12,71

PROCESSO Nº 150.510/2023
Fls. n.º 99

Valor do BDI => 14,68 Valor com BDI => R\$ 77,00

3,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C.0458	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	R\$ 41,99	R\$ 41,99	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	R\$ 22,17	R\$ 2,88	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	R\$ 22,51	R\$ 6,75	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	R\$ 17,39	R\$ 7,82	
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0140000	R\$ 392,39	R\$ 5,49	
Insumo	00001346	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	Material	m²	0,2000000	R\$ 60,08	R\$ 12,01	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0200000	R\$ 21,21	R\$ 0,42	
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1300000	R\$ 30,93	R\$ 4,02	
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1800000	R\$ 13,46	R\$ 2,42	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0110000	R\$ 16,38	R\$ 0,18	
				MO sem LS =>	6,98	LS =>	6,21	MO com LS =>	R\$ 13,19
				Valor do BDI =>	9,89	Valor com BDI =>		R\$ 51,88	

Observação
REF.: SINAPI (71623)

3,3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	R\$ 112,82	R\$ 112,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730000	R\$ 17,39	R\$ 1,28	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	R\$ 21,96	R\$ 1,31	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018000	R\$ 19,15	R\$ 0,03	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0026000	R\$ 18,17	R\$ 0,04	
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,2000000	R\$ 0,37	R\$ 1,55	
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 * X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,2000000	R\$ 5,57	R\$ 23,39	
Insumo	00007219	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,0290000	R\$ 82,84	R\$ 85,24	
				MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,90	MO com LS =>	R\$ 1,91
				Valor do BDI =>	26,58	Valor com BDI =>		R\$ 139,40	

3,4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231	Próprio	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	R\$ 31,39	R\$ 31,39
Composição Auxiliar	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	0,1070014	R\$ 144,35	R\$ 15,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0674109	R\$ 17,39	R\$ 1,17
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0631307	R\$ 21,96	R\$ 1,38
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0014123	R\$ 19,15	R\$ 0,02
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0019582	R\$ 18,17	R\$ 0,03

MARCUS VINICIUS
ABREU
CRUZ:05316110358

Assinado de forma digital
por MARCUS VINICIUS
ABREU CRUZ:05316110358
Dados: 2023.12.18 22:11:22
-03'00'

Proposta nº 1508/2023
 Fls nº 096
 02/1580

Insumo	0000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0172272	R\$	47,72	R\$	0,82	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0026750	R\$	20,85	R\$	0,05	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0005243	R\$	65,29	R\$	0,03	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0192603	R\$	121,66	R\$	2,34	
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	0,1123516	R\$	90,05	R\$	10,11	
				MO sem LS =>		1,92	LS =>	1,70	MO com LS =>	R\$	3,62
				Valor do BDI =>		7,39			Valor com BDI =>	R\$	38,78

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	R\$ 144,35	R\$ 144,35			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6158995	R\$ 17,39	R\$ 10,71			
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5244388	R\$ 21,96	R\$ 11,51			
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0128434	R\$ 19,15	R\$ 0,24			
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0176056	R\$ 18,17	R\$ 0,32			
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1566506	R\$ 47,72	R\$ 7,47			
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0243245	R\$ 20,85	R\$ 0,50			
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0047674	R\$ 65,29	R\$ 0,31			
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1751373	R\$ 121,66	R\$ 21,30			
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0216338	R\$ 90,05	R\$ 91,99			
				MO sem LS =>		8,70	LS =>	7,73	MO com LS =>	R\$	16,43
				Valor do BDI =>		34,00			Valor com BDI =>	R\$	178,35

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	R\$ 15,52	R\$ 15,52			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3730186	R\$ 24,61	R\$ 9,17			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0930373	R\$ 17,39	R\$ 1,61			
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0521705	R\$ 0,97	R\$ 0,05			
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	0,9069307	R\$ 5,18	R\$ 4,69			
				MO sem LS =>		4,07	LS =>	3,62	MO com LS =>	R\$	7,69
				Valor do BDI =>		3,65			Valor com BDI =>	R\$	19,17

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	R\$ 7,77	R\$ 7,77			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1561909	R\$ 24,61	R\$ 3,84			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520955	R\$ 17,39	R\$ 0,90			
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2564557	R\$ 11,82	R\$ 3,03			
				MO sem LS =>		1,78	LS =>	1,59	MO com LS =>	R\$	3,37
				Valor do BDI =>		1,83			Valor com BDI =>	R\$	9,60

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	COMP. nnn3	Próprio	LIMPEZA GERAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	R\$ 2,33	R\$ 2,33			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1345535	R\$ 17,39	R\$ 2,33			
				MO sem LS =>		0,85	LS =>	0,75	MO com LS =>	R\$	2,87
				Valor do BDI =>		0,54			Valor com BDI =>	R\$	2,87

Processo nº 190202003
 Fls nº 919

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69	
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36	
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	R\$ 2,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	R\$ 5,48	R\$ 5,48	
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36	
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33	
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 1,59	R\$ 1,59	
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 2,20	R\$ 2,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	R\$ 6,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	R\$ 22.758,18	R\$ 1,36	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	R\$ 1,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	R\$ 22.758,18	R\$ 0,33	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	R\$ 0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 1,59	R\$ 1,59	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	R\$ 22.758,18	R\$ 1,59	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -

MARCUS VINICIUS
 ABREU
 CRUZ:05316110358

Assinado de forma digital
 por MARCUS VINICIUS
 ABREU CRUZ:05316110358
 Dados: 2023.12.18 22:11:46
 -03'00'

PROFESSOR
 FLS nº 998
 998/2023

[Handwritten signatures]

Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => R\$ 1,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 2,20	R\$ 2,20	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5023900	R\$ 0,88	R\$ 2,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	R\$ 2,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 22,17	R\$ 22,17	
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 16,55	R\$ 16,55	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34	
				MO sem LS =>	8,87	LS =>	7,88	MO com LS =>	R\$ 16,75
				Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	R\$ 27,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	R\$ 392,39	R\$ 392,39	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	R\$ 17,39	R\$ 35,24	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2822000	R\$ 17,67	R\$ 22,65	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6599000	R\$ 5,48	R\$ 3,61	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6223000	R\$ 1,69	R\$ 1,05	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8076000	R\$ 70,00	R\$ 56,53	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	274,0635000	R\$ 0,82	R\$ 224,73	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5813000	R\$ 83,58	R\$ 48,58	
				MO sem LS =>	21,82	LS =>	19,39	MO com LS =>	R\$ 41,21
				Valor do BDI =>	92,44			Valor com BDI =>	R\$ 484,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	R\$ 16,55	R\$ 0,20	
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>	R\$ 0,20
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	R\$ 0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	R\$ 24,11	R\$ 0,53

MARCUS VINICIUS
 ABREU
 CRUZ:05316110358

Assinado de forma digital por
 MARCUS VINICIUS ABREU
 CRUZ:05316110358
 Dados: 2023.12.18 22:11:58
 -03'00'

Processo nº 098/2023
 Visão

MO sem LS => 0,28 LS => 0,25 MO com LS => R\$ 0,53
 Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => R\$ 0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	R\$ 127,36	R\$ 1,97
				MO sem LS =>	1,04	LS =>	0,93	MO com LS => R\$ 1,97
				Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI => R\$ 2,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	R\$ 13,14	R\$ 0,11
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS => R\$ 0,11
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI => R\$ 0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0171800	R\$ 13,14	R\$ 0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS => R\$ 0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => R\$ 0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	R\$ 16,55	R\$ 0,36
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,17	MO com LS => R\$ 0,36
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI => R\$ 0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	R\$ 17,40	R\$ 0,26
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS => R\$ 0,26
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI => R\$ 0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	R\$ 11,70	R\$ 0,26
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS => R\$ 0,26
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI => R\$ 0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
Insumo	00012669	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	R\$ 16,35	R\$ 0,19
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09	MO com LS => R\$ 0,19
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 27,07	R\$ 27,07
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 24,11	R\$ 24,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14

C.N.P.J.: 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784.477-5
 Rua João Damásio de Freitas, 58A, Centro, 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
 E-mail: construtoraengetech@hotmail.com - Telefone: (99) 98201-6046

MARCUS VINICIUS ABREU
 Assinado de forma digital por
 MARCUS VINICIUS ABREU
 CRUZ:05316110358
 Dados: 2023.12.18 22:12:10
 -03'00'

Processo nº 90001000000000000000
 FLS nº 90001000000000000000
 1/10

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$	0,01	R\$	0,01	
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$	0,11	R\$	0,11	
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$	1,17	R\$	1,17	
				MO sem LS =>		13,05		LS =>	11,59	MO com LS =>	R\$ 24,64
				Valor do BDI =>		6,37		Valor com BDI =>		R\$ 33,44	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 131,20	R\$	131,20		
Composição Auxiliar	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 1,97	R\$	1,97		
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 127,36	R\$	127,36		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,14	R\$	1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$	0,01		
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$	0,01		
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,71	R\$	0,71		
				MO sem LS =>		68,48		LS =>	60,85	MO com LS =>	R\$ 129,33
				Valor do BDI =>		30,91		Valor com BDI =>		R\$ 162,11	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	R\$ 18,17	R\$	18,17		
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 17,78	R\$	17,78		
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,32	R\$	0,32		
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,07	R\$	0,07		
				MO sem LS =>		7,07		LS =>	6,29	MO com LS =>	R\$ 13,36
				Valor do BDI =>		4,28		Valor com BDI =>		R\$ 22,45	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	R\$ 19,15	R\$	19,15		
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 17,78	R\$	17,78		
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,32	R\$	0,32		
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,07	R\$	0,07		
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,30	R\$	0,30		
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,68	R\$	0,68		
				MO sem LS =>		7,07		LS =>	6,29	MO com LS =>	R\$ 13,36
				Valor do BDI =>		4,51		Valor com BDI =>		R\$ 23,66	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,32	R\$	0,32		
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000840	R\$ 5.121,03	R\$	0,32		
				MO sem LS =>		0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 0,32
				Valor do BDI =>		0,07		Valor com BDI =>		R\$ 0,39	

MARCUS
 VINICIUS ABREU
 CRUZ:053161103
 58

Assinado de forma digital
 por MARCUS VINICIUS
 ABREU
 CRUZ:05316110358
 Dados: 2023.12.18
 22:12:22 -03'00'

Projeto 11/1805/1003
 FLS n. 1001
 Visto

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,07 R\$	0,07	
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000148	R\$ 5.121,03 R\$	0,07	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	R\$ 0,08
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,30 R\$	0,30	
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	R\$ 5.121,03 R\$	0,30	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	R\$ 0,37
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 0,68 R\$	0,68	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	R\$ 0,88 R\$	0,68	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	R\$ 0,84
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 17,67 R\$	17,67	
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,11 R\$	0,11	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,86 R\$	1,86	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,58 R\$	0,58	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,14 R\$	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,01 R\$	0,01	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 13,14 R\$	13,14	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,01 R\$	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,82 R\$	0,82	
				MO sem LS =>	7,02	LS =>	6,23	MO com LS =>	R\$ 13,25
				Valor do BDI =>	4,16			Valor com BDI =>	R\$ 21,83
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 17,78 R\$	17,78	
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,22 R\$	0,22	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 13,14 R\$	13,14	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,86 R\$	1,86	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,58 R\$	0,58	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,14 R\$	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,01 R\$	0,01	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,01 R\$	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,82 R\$	0,82	
				MO sem LS =>	7,07	LS =>	6,29	MO com LS =>	R\$ 13,36
				Valor do BDI =>	4,18			Valor com BDI =>	R\$ 21,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 22,51	R\$ 22,51		
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 16,55	R\$ 16,55		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17		
				MO sem LS =>		8,95	LS =>	7,96	MO com LS =>	R\$ 16,91
				Valor do BDI =>		5,30	Valor com BDI =>		R\$ 27,81	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 24,61	R\$ 24,61		
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 17,40	R\$ 17,40		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01		
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68		
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68		
				MO sem LS =>		9,35	LS =>	8,31	MO com LS =>	R\$ 17,66
				Valor do BDI =>		5,79	Valor com BDI =>		R\$ 30,40	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	R\$ 18,97	R\$ 18,97		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4520000	R\$ 24,61	R\$ 11,14		
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	R\$ 24,07	R\$ 7,83		
				MO sem LS =>		4,23	LS =>	3,76	MO com LS =>	R\$ 7,99
				Valor do BDI =>		4,46	Valor com BDI =>		R\$ 23,43	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 17,39	R\$ 17,39		
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 11,70	R\$ 11,70		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25		
				MO sem LS =>		6,33	LS =>	5,63	MO com LS =>	R\$ 11,96

Processo 018091010003
 Fls. nº 1003
 196

Valor do BDI => 4,09 Valor com BDI => R\$ 21,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 21,96	21,96
Composição Auxiliar	85385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,19	0,19
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 16,35	16,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,86	1,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,58	0,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 1,34	1,34
				MO sem LS =>		8,76	LS => 7,78	MO com LS => R\$ 16,54
				Valor do BDI =>		5,17	Valor com BDI =>	R\$ 27,13

MARCUS VINICIUS ABREU
 CRUZ:05316110358

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ:05316110358
 Dados: 2023.12.18 22:13:04 -03'00'

Total sem BDI	R\$	92.378,76
Total do BDI	R\$	21.748,88
Total Geral	R\$	114.127,64

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 161461636-1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO/SÓCIO
 CPF: 053.161.103-56
 ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

Processo nº 150510103
 Fls nº 1004
 Visto e

Obra .Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Bancos SINAPI - 10/2023 - Maranhão
ORSE - 08/2023 - Sergipe

B.D.I. 23,56%

Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 88,86%
Mensalista: 46,68%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	907,48	R\$ 77,00	R\$ 69.875,96	61,23	61,23
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	68,2	R\$ 178,35	R\$ 12.163,47	10,66	71,88
c03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MES	2,0	R\$ 3.245,61	R\$ 6.491,22	5,69	77,57
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	42,88	R\$ 139,40	R\$ 5.977,47	5,24	82,81
96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	228,94	R\$ 19,17	R\$ 4.388,77	3,85	86,65
94231	Próprio	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	87,83	R\$ 38,78	R\$ 3.406,04	2,98	89,64
COMP. 0003	Próprio	LIMPEZA GERAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	907,48	R\$ 2,87	R\$ 2.604,46	2,28	91,92
C.0458	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	48,59	R\$ 51,88	R\$ 2.520,84	2,21	94,13
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	907,48	R\$ 2,58	R\$ 2.341,29	2,05	96,18
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	228,94	R\$ 9,60	R\$ 2.197,82	1,93	98,11
103688	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6,0	R\$ 360,05	R\$ 2.160,30	1,89	100,00

Total sem BDI R\$ 92.378,76
Total do BDI R\$ 21.748,88
Total Geral R\$ 114.127,64

MARCUS VINICIUS ABREU
 Assinado de forma digital por
 MARCUS VINICIUS ABREU
 CRUZ:05316110358
 Dados: 2023.12.18 22:13:16
 -03'00'

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 161461636-1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO/SÓCIO
 CPF: 053.161.103-58
 ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

Processo nº 1908/10/1003
 Fls nº 1005
 Visto

Obra
 .Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Bancos
 SINAPI - 10/2023 - Maranhão
 ORSE - 08/2023 - Sergipe

B.D.I.
 23,56%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 88,86%
 Mensalista: 46,68%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAL	100,00% 8.651,52	59,43% 5.141,60	40,57% 3.509,92
2	REMOÇÕES	100,00% 2.341,29	100,00% 2.341,29	
3	COBERTURA	100,00% 93.943,78	50,00% 46.971,89	50,00% 46.971,89
4	PINTURA	100,00% 6.586,59		100,00% 6.586,59
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.604,46		100,00% 2.604,46
Porcentagem			47,71%	52,29%
Custo			R\$ 54.454,78	R\$ 59.672,86
Porcentagem Acumulado			47,71%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 54.454,77	R\$ 114.127,64

MARCUS VINICIUS ABREU
 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS ABREU
 CRUZ:05316110358
 358
 Dados: 2023.12.18 22:13:29 -03'00'

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 161461636-1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO/SÓCIO
 CPF: 053.161.103-58
 ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

Processo nº 18058/2023
 Fls nº 1006
 Visto

Data da consulta: 18/12/2023 16:52:56

Processo n° 1908101203
Fls n° 1007
Visto e

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.950.361/0001-25**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M. V. A. CRUZ LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/12/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Ilmo. Sr(a). Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

À Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023

Data da realização do certame: 19 de dezembro de 2023

DECLARAÇÕES DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

Prezados senhores,

À EMRESA ENGETECH- ENGENHARIA E PROJETOS, inscrita no CNPJ n°. 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784477-5, situada à R JOAO DAMASIO DE FREITAS , Nº 58 – Bairro Jerusalém – Trizidela do Vale/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcus Vinicius Abreu Cruz portador da Carteira de Identidade nº 0290580320053, SSP-MA e do CPF nº 053.161.103-58 e de sua contadora a senhora Jessica da Silva Sousa , CPF nº 605.762.463-79, CRC Nº MA014350, DECLARA para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 013/2023 que se enquadra no SIMPLES NACIONAL COM AS ALIQUOTAS A SEGUIR.

PIS 0,44%

CONFIS 2,01%

CSLL 1,55%

IRPJ 2,12%

ISS 4,08%

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ:05316110358
Dados: 2023.12.18 22:21:49 -03'00'

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ

CPF nº 053.161.103-58

C.I: nº 0290580320053, SSP-MA

Sócio administrador

Trizidela do Vale, 18 de dezembro de 2023

JESSICA DA SILVA SOUSA:60576246379
Assinado de forma digital por JESSICA DA SILVA SOUSA:60576246379
Dados: 2023.12.18 17:27:48 -03'00'

JESSICA DA SILVA SOUSA

CPF nº 605.762.463-79

CRC Nº MA014350

CONTADORA

ENGETECH ENGENHARIA E PROJETO

C.N.P.J.: 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784.477-5

Rua João Damásio de Freitas, 58A, Centro, 65727-000 –Trizidela do Vale - MA

E-mail: construtoraengetch@hotmail.com– Telefone: (99) 98201-6046



TABELA SIMPLES NACIONAL												
Segue abaixo composição:												
SIMPLES NACIONAL												
Lei Complementar Nº 123, 14 de Dezembro de 2006												
Alterado pela Lei Complementar nº 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior.												
Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)									
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	R\$ 0,00									
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00									
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00									
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00									
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00									
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00									
Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos											
	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)							
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%							
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%							
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%							
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%							
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40% (*)							
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0							
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:												
Faixa	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)							
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1º RBT12:</td> <td style="width: 85%;">R\$ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2º Equandra na Faixa:</td> <td>10,20%</td> </tr> <tr> <td>3º Dedução:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>							1º RBT12:	R\$ 100.000,00	2º Equandra na Faixa:	10,20%	3º Dedução:	R\$ 0,00
1º RBT12:	R\$ 100.000,00											
2º Equandra na Faixa:	10,20%											
3º Dedução:	R\$ 0,00											
$Alíquota Ef. (%) = \left(\frac{(RBT12 \times (Faixa) \%) - Dedução R\$ (Faixa)}{RBT12} \right)$												
Alíquota Ef. (%)	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)							
10,20%	2,12%	1,55%	2,01%	0,44%	4,08%							

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ:05316110358358
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ:05316110358358
Dados: 2023.12.18 22:13:53 -03'00'

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
CREA: 161461636-1
CPF: 053.161.103-58
ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 19/12/2023 ; 10h00minhs.
Número do Processo Licitatório 190910/2023

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

OBJETO
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc)	DESONERAÇÃO SIM
---	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,40%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	0,50%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,50%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,25%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 2,01%, e PIS 0,44%)	CP	2,46%	-	2,46%	4,29%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o	ISS	4,08%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 -	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão	BDI PAD	23,56%	OK	13,98%	24,94%	31,27%
BDI SEM desoneração	BDI DES	23,56%	OK			

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n° 13.161/2015

Verificação do BDI: OK
BDI de desoneração: ----

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS-PIS-ISS-CPRB);

L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 100%, com a respectiva alíquota de 4,08%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

MARCUS VINICIUS ABREU Assinado de forma digital por MARCUS
VINICIUS ABREU CRUZ:05316110358
CRUZ:05316110358 Dados: 2023.12.18 22:34:36 -03'00'

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
CREA: 161461636-1
CPF: 053.161.103-58
ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGETECH ENGENHARIA E PROJETO.

Processo n.º 1908/01/2023
Fls n.º 1011
Visto

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		
Objeto:	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.		
Endereço:	BAIRRO: CENTRO		
Base de Preços:	SINAPI, ORSE, SEINFRA, SBC - VALORES SEM DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	DESONERADO
Data Base:	09,10,11/2023 - MARANHÃO, CE 027	BDI:	23,56%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-	17,87%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%	0,66%	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	-	1,46%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%
B	Total	45,04%	16,73%	49,80%	20,66%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%	8,85%	6,90%
GRUPO D					
D1	Reincidência de A sobre B	8,02%	2,98%	18,82%	7,81%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,39%	0,31%
D	Total	8,40%	3,27%	19,21%	8,12%
TOTAL (A + B + C + D)		77,07%	40,71%	88,86%	46,68%

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ:05316110358
358

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ:05316110358
Dados: 2023.12.18 22:14:42 -03'00'

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
CREA: 161461636-1
CPF: 053.161.103-58
ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ 12.351.550/0001-34
ENDEREÇO: AV. ROSEANA SARNEY, 88, VILA ROCHA LAGO
DA PEDRA/MA, CEP: 65.715-000.

(Handwritten initials) Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34

(Handwritten mark) ☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

E-mail: gaviaosolucoesltda@gmail.com

(Handwritten mark) @ [@gaviaosolucoes](https://www.instagram.com/gaviaosolucoes)



Processo nº 09.051012023
Fls nº 1012
Visto 2

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

**MUNICIPIO DE ESPERANTINÓPOLIS PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS /
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.**

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023



Processo n° 190910/2023
Fls n° 1013
Visto _____

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7º DA CF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, nº 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o nº 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o nº 011.748.073-85, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz), a partir de 14 (catorze) anos.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF nº 011.748.073-85



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2023.**

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, nº 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o nº 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o nº 011.748.073-85, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, DECLARA sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF nº 011.748.073-85**



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA/VISTORIA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS N°. 013/2023.**

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n° 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, n° 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o n° 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o n° 011.748.073-85, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, para fins de participação e habilitação na TOMADA DE PREÇOS N°. 013/2023, declara, expressamente que OPTOU por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, e que ASSUME todo e qualquer risco por essa decisão e SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços constante no edital e seus anexos..

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85**

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2023.

Eu, JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o nº 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o nº 011.748.073-85, como representante devidamente constituído da empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, nº 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.



GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85



ANEXO VII

**DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2023.**

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, nº 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o nº 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o nº 011.748.073-85, está enquadrada na categoria Empresa de Pequeno Porte, bem como não está incluída nas hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF nº 011.748.073-85**

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, nº 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o nº 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o nº 011.748.073-85, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, DECLARA sob as penas da Lei, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, especialmente para a TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2023.

1. DECLARO Que não possui em seu quadro funcional servidor público da ativa ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
2. DECLARO Que os sócios da empresa acima identificada, não são pessoas ligadas a integrantes do Poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o 3º grau civil, que configure NEPOTISMO contrariando a Súmula Vinculante nº 13 do STF – Supremo Tribunal Federal.
3. DECLARO que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, bem como que comunicará quaisquer fatos ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeiro.
4. DECLARO que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.
5. DECLARO que o(s) proprietário(s) e/ou sócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.
6. DECLARO que Comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos a que venha alterar a sua capacidade jurídica, técnica, fiscal ou econômico-financeira em relação ao presente processo licitatório;
7. DECLARO que a empresa não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
8. DECLARO que tenho pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF nº 011.748.073-85

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34
(98) 98473-4449 (99) 98413-7936
E-mail: gaviaosolucoesltda@gmail.com
@gaviaosolucoes



**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
ANEXO XI**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA.

**TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE
LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023.

Prezados senhores,

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, nº 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o nº 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o nº 011.748.073-85, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA., nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85



ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS N°. 013/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n° 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, n° 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o n° 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o n° 011.748.073-85, DECLARA à PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
 - b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
- II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85



ANEXO X

CARTA DA EMPRESA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS N°. 013/2023.**

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n° 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, n° 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o n° 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o n° 011.748.073-85, apresento-me, com poderes para junto à Comissão de Licitação do Município de Esperantinópolis/MA, representar a Empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA** na TOMADA DE PREÇOS N°. 013/2023, nos termos do edital da mesma.

Declaro estar ciente das condições desta licitação e assumo responsabilidade de todos os documentos apresentados;

Que a empresa executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Esperantinópolis/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

Que a empresa manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde;

Declaramos ainda que manteremos na obra, Livro Diário de Obras, com anotação de todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do contrato.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85



ANEXO XI

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2023.**

Senhor Presidente,

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, nº 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o nº 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o nº 011.748.073-85, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à Nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para o município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO);

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO), nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários do município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO);

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com o município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO) em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

E-mail: gaviaosolucoesltda@gmail.com

📧 @gaviaosolucoes



E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado e discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85



ANEXO XIII

DECLARAÇÃO INFORMANDO O CNAE DE MAIOR RECEITA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS N°. 013/2023.**

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n° 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, n° 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o n° 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o n° 011.748.073-85, em cumprimento ao exigido na Tomada de Preços n° 013/2023 declara, sob as penas da Lei, que O CNAE de atividade que representa a maior receita da empresa é o seguinte:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85**

ANEXO XV

RELAÇÃO DE COMPROMISSO(S) ASSUMIDOS(S)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS N°. 013/2023.**

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, nº 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante o Sr.º **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob o nº 022298302002-5 SSP/MA, e no CPF sob o nº 011.748.073-85, DECLARA para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS nº XXX/2023 que possui em vigor os contratos abaixo relacionados:

CONTRATANTE: LAGO DA PEDRA/MA		FONE: 99 98497-4480
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos da saúde no município de Lago da Pedra/MA.	DATA DE INÍCIO: 12/04/2023	PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 12/04/2024
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: R\$ 904.288,21	VALOR EXECUTADO: R\$ 550.910,00	SALDO: R\$ 353.378,21

CONTRATANTE: LAGO DA PEDRA/MA		FONE: 99 98497-4480
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma de quadras poliesportivas das escolas da secretaria municipal de educação.	DATA DE INÍCIO: 22/06/2023	PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 19/12/2023
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: R\$ 1.744.633,88	VALOR EXECUTADO: R\$ 00,00	SALDO: R\$ 1.744.633,88

CONTRATANTE: ESPERANTINÓPOLIS/MA		FONE: 98 984082457
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma de escolas no município de Esperantinópolis/MA, mediante o regime de empreitada por preço global.	DATA DE INÍCIO: 30/05/2023	PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 24/11/2023
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: R\$ 239.109,84	VALOR EXECUTADO: R\$ 53.643,16	SALDO: R\$ 233.240,59

OBS: A licitante deve informar todos os contratos em execução.

() Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85



ANEXO XIV

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 190910/2023
TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2023.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA;

SEDE: AV. ROSEANA SARNEY, N.º 88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA/MA;

C.N.P.J: 12.351.550/0001-34;

E-MAIL: GAVIAOSOLUCOESLTDA@GMAIL.COM

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO;

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil – 001 / Agência: 2124-5 / Conta Corrente: 18.034-3.

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: VALOR: R\$113.113,23 (CENTO E TREZE MIL CENTOS E TREZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta, 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua respectiva entrega.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N.º 022298302002-5 - CPF n.º 011.748.073-85



Obra
manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de
Esperantinópolis/MA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Maranhão
SICRO3 - 04/2023 - Maranhão
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
27,36%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,59%
Mensalista: 39,67%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	12.391,30	10,95 %
2	REMOÇÕES	2.731,51	2,41 %
3	COBERTURA	89.379,63	79,02 %
4	PINTURA	6.142,45	5,43 %
5	SERVIÇOS FINAIS	2.468,34	2,18 %
		Total sem BDI	88.828,88
		Total do BDI	24.284,35
		Total Geral	113.113,23

VALOR: R\$113.113,23 (CENTO E TREZE MIL CENTOS E TREZE REIAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA - MA 1115698095

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	SIM
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	1,98%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	5,50%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,73%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 1,02%, e PIS 0,22%)	CP	1,24%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,98%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,44%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	27,36%	OK			

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 1,98%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA – MA 1115698095

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	-	17,88%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	-	1,50%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,22%	18,16%	47,22%	18,16%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,80%	8,22%	10,80%	8,22%
GRUPO D					
D1	Reincidência de A sobre B	5,19%	2,00%	14,64%	5,63%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	Total	5,57%	2,29%	15,04%	5,93%
TOTAL (A + B + C + D)		74,59%	39,67%	104,06%	63,31%

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA – MA 1115698095

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34
(98) 98473-4449 (99) 98413-7936
E-mail: gaviaosolucoesltda@gmail.com
@gaviaosolucoes



FORMULAÇÃO DA 2 FAIXA		
FAIXA	RECEITA BRUTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES	
2	RS	199.980,65
ALÍQUOTA		
4,95%		
ISS	COFINS	PIS
1,98%	1,02%	0,22%

SIMPLES NACIONAL	Extrato do Simples Nacional
----------------------------	-----------------------------

Gerado em 27/11/2023 10:52:59
Apurado em 09/11/2023 09:34:55
Apuração Original
FGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 12.351.550	Nome Empresarial: GAVIAO SOLUCOES LTDA	
Data de Abertura: 10/06/2010	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 12351550202310001

Período de Apuração (PA): 10/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	5.150,66	0,00	5.150,66
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	199.980,65	0,00	199.980,65
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	83.155,43	0,00	83.155,43
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	209.473,73	0,00	209.473,73
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

3) Receitas Brutas Anteriores (RBA)

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF nº 011.748.073-85

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA – MA 1115698095

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					12.391,30	10,95 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	265,87	338,61	2.031,66	1,80 %
1.2	CPU-01	Próprio	ADMISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2	4.067,07	5.179,82	10.359,64	9,16 %
2			REMOÇÕES					2.731,51	2,41 %
2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	907,48	2,37	3,01	2.731,51	2,41 %
3			COBERTURA					89.379,63	79,02 %
3.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	907,48	56,96	72,54	65.828,59	58,20 %
3.2	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	48,59	53,38	67,98	3.303,14	2,92 %
3.3	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	42,88	100,69	128,23	5.498,50	4,86 %
3.4	9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	87,83	28,07	35,74	3.139,04	2,78 %
3.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,2	133,67	170,24	11.610,36	10,26 %
4			PINTURA					6.142,45	5,43 %
4.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	228,94	13,28	16,91	3.871,37	3,42 %
4.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	228,94	7,79	9,92	2.271,08	2,01 %
5			SERVIÇOS FINAIS					2.468,34	2,18 %
5.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	907,48	2,14	2,72	2.468,34	2,18 %
								Total sem BDI	88.828,88
								Total do BDI	24.284,35
								Total Geral	113.113,23

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
 JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
 RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA – MA 1115698095

					Valor do BDI =>	14,60	Valor com BDI =>	67,98	
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	100,69	100,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0584000	16,74	0,97	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	21,27	1,02	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018000	25,16	0,04	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0026000	24,22	0,06	
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,2000000	0,35	1,47	
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,2000000	5,37	22,55	
Insumo	00007219	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,0290000	72,48	74,58	
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,50
				Valor do BDI =>	27,54		Valor com BDI =>	128,23	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	Complementos	m	1,0000000	28,07	28,07	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	21,61	4,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	16,74	3,34	
Insumo	00001116	SINAPI	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	17,60	18,48	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1000000	19,35	1,93	
				MO sem LS =>	3,13	LS =>	2,33	MO com LS =>	5,46
				Valor do BDI =>	7,67		Valor com BDI =>	35,74	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	133,67	133,67	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5064000	16,74	8,47	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4312000	21,27	9,17	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	25,16	0,33	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	24,22	0,44	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	46,57	7,49	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	19,35	0,48	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	63,52	0,31	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	121,66	21,89	
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0500000	81,04	85,09	
				MO sem LS =>	7,53	LS =>	5,62	MO com LS =>	13,15
				Valor do BDI =>	36,57		Valor com BDI =>	170,24	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,28	13,28	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3432000	22,86	7,84	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0856000	16,74	1,43	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0600000	0,94	0,05	
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,0430400	3,80	3,96	
				MO sem LS =>	3,68	LS =>	2,74	MO com LS =>	6,42
				Valor do BDI =>	3,63		Valor com BDI =>	16,91	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

E-mail: gaviaosolucoesltada@gmail.com

@gaviaosolucoes



Composição	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	7,79	7,79
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	22,86	3,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	16,74	0,91
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	11,82	3,16
				MO sem LS =>		1,83	1,37	MO com LS => 3,20
				Valor do BDI =>		2,13		Valor com BDI => 9,92

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,14	2,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	16,74	1,50
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó kg	Material	kg	0,0050000	10,19	0,05
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava un	Material	un	0,0500000	11,80	0,59
				MO sem LS =>		0,58	0,43	MO com LS => 1,01
				Valor do BDI =>		0,58		Valor com BDI => 2,72

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,45	21,45
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,67	15,67
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>		9,08	6,77	MO com LS => 15,85
				Valor do BDI =>		5,86		Valor com BDI => 27,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,27	21,27
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,67	15,67
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS =>		9,08	6,77	MO com LS => 15,85
				Valor do BDI =>		5,81		Valor com BDI => 27,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	15,67	0,18
				MO sem LS =>		0,10	0,08	MO com LS => 0,18
				Valor do BDI =>		0,04		Valor com BDI => 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	15,67	0,18

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

E-mail: gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes





	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,22	
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	24,11	0,53	
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,53
				Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI =>	0,67	
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,46	1,46	
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	94,33	1,46	
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,46
				Valor do BDI =>	0,39		Valor com BDI =>	1,85	
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0171800	19,09	0,32	
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,40	
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	15,67	0,34	
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,43	
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	15,67	0,24	
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,30	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0222500	11,07	0,24	
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,30	
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	15,67	0,18	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,22	
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	584,01	584,01	
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,39	46,39	
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	487,50	487,50	
Insumo	00044535	SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	50,12	50,12	

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

E-mail: gaviaosolucoesltada@gmail.com

📧 @gaviaosolucoes

MO sem LS => 18,69 LS => 13,94 MO com LS => 32,63
Valor do BDI => 159,78 Valor com BDI => 743,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,07	27,07
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>		14,11	10,53	MO com LS => 24,64
				Valor do BDI =>		7,40	Valor com BDI =>	34,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	97,66	97,66
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	94,33	94,33
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71
				MO sem LS =>		54,87	40,92	MO com LS => 95,79
				Valor do BDI =>		26,71	Valor com BDI =>	124,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11640	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	113,54	113,54
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0664000	21,27	22,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2664000	16,74	4,45
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	3,0670000	8,49	26,03
Insumo	00001346	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	Material	m²	0,5840000	55,22	32,24
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	9,33	0,18
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,7220000	6,04	16,44
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	19,68	0,49
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	20,06	2,00
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3060000	21,19	6,48
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	17,00	2,55
				MO sem LS =>		11,40	8,51	MO com LS => 19,91
				Valor do BDI =>		31,06	Valor com BDI =>	144,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	24,22	24,22
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,83	23,83
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS =>		11,12	8,29	MO com LS => 19,41
				Valor do BDI =>		6,62	Valor com BDI =>	30,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	25,16	25,16
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,83	23,83
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,64	0,64
				MO sem LS =>		11,12	8,29	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		6,88		Valor com BDI =>
								32,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
li. o	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	5.036,03	0,32
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,08		Valor com BDI =>
								0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000148	5.036,03	0,07
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,01		Valor com BDI =>
								0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	5.036,03	0,30
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,08		Valor com BDI =>
								0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	0,83	0,64
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,17		Valor com BDI =>
								0,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,39	46,39
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	21,45	3,86
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,27	7,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,61	7,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	16,74	27,11
				MO sem LS =>		18,69	13,94	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		12,69		Valor com BDI =>
								59,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,83	23,83

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

E-mail: gaviaosolucoesltda@gmail.com

📧 @gaviaosolucoes



Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32		
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	19,09	19,09		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82		
					MO sem LS =>	11,12	LS =>	8,29	MO com LS =>	19,41
					Valor do BDI =>	6,51	Valor com BDI =>		30,34	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,61	21,61		
Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,67	15,67		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17		
					MO sem LS =>	9,17	LS =>	6,84	MO com LS =>	16,01
					Valor do BDI =>	5,91	Valor com BDI =>		27,52	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,86	22,86		
Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,67	15,67		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68		
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68		
					MO sem LS =>	9,11	LS =>	6,80	MO com LS =>	15,91
					Valor do BDI =>	6,25	Valor com BDI =>		29,11	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	19,15	19,15		
Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	22,86	10,35		
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	27,03	8,80		
					MO sem LS =>	4,12	LS =>	3,08	MO com LS =>	7,20
					Valor do BDI =>	5,23	Valor com BDI =>		24,38	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,74	16,74
Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,07	11,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

E-mail: gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes



Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25		
					MO sem LS =>	6,48	LS =>	4,83	MO com LS =>	11,31
					Valor do BDI =>	4,58		Valor com BDI =>		21,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,27	21,27		
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,67	15,67		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49		
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34		
					MO sem LS =>	9,08	LS =>	6,77	MO com LS =>	15,85
					Valor do BDI =>	5,81		Valor com BDI =>		27,08

Total sem BDI 88.828,88
 Total do BDI 24.284,35
 Total Geral 113.113,23

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
 RG Nº 022298302002-5 - CPF nº 011.748.073-85

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA – MA 1115698095

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

E-mail: gaviaosolucoeslt@gmail.com

@gaviaosolucoes

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
				Tipo						
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		COBE - COBERTURA	m²	907,48	72,54	65.828,59	58,20	58,20
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		COBE - COBERTURA	M	68,2	170,24	11.610,36	10,26	68,46
CPU-01	Próprio	ADMISTRAÇÃO LOCAL		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	2,0	5.179,82	10.359,64	9,16	77,62
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		COBE - COBERTURA	M	42,88	128,23	5.498,50	4,86	82,48
96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017		PINT - PINTURAS	m²	228,94	16,91	3.871,37	3,42	85,90
8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado		Peitoris e Tampos de Balcões	m	48,59	67,98	3.303,14	2,92	88,82
9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm		Complementos	m	87,83	35,74	3.139,04	2,78	91,60
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	907,48	3,01	2.731,51	2,41	94,01
103689	ORSE	Limpeza geral		Limpeza	m²	907,48	2,72	2.468,34	2,18	96,20
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		PINT - PINTURAS	m²	228,94	9,92	2.271,08	2,01	98,20
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6,0	338,61	2.031,66	1,80	100,00
									Total sem BDI	88.828,88
									Total do BDI	24.284,35
									Total Geral	113.113,23

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF nº 011.748.073-85

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA – MA 1115698095

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000. CNPJ: 12.351.550/0001-34

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

E-mail: gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes





Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 12.391,30	59,43% 7.364,15	40,57% 5.027,15
2	REMOÇÕES	100,00% 2.731,51	100,00% 2.731,51	
3	COBERTURA	100,00% 89.379,63	50,00% 44.689,82	50,00% 44.689,82
4	PINTURA	100,00% 6.142,45		100,00% 6.142,45
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.468,34		100,00% 2.468,34
Porcentagem			48,43%	51,57%
Custo			54.785,47	58.327,76
Porcentagem Acumulado			48,43%	100,0%
Custo Acumulado			54.785,47	113.113,23

CAMINHO CRÍTICO

3	COBERTURA
1	SERVIÇOS INICIAIS
4	PINTURA

Lago da Pedra/MA, 19 de dezembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA – MA 1115698095