





COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

| | | | |
|-----------|---|----------------|----------|
| 11.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m ² | 8.200,00 |
| 12 | PINTURAS | | |
| 12.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 2.000,00 |
| 12.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m ² | 2.000,00 |
| 12.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 4.000,00 |
| 12.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 2.000,00 |
| 12.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m ² | 2.000,00 |
| 12.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 4.000,00 |
| 12.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 4.000,00 |
| 12.8 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m ² | 2.200,00 |
| 12.9 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m ² | 5.400,00 |
| 12.10 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) | m ² | 3.200,00 |
| 12.11 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m ² | 2.200,00 |
| 13 | URBANIZAÇÃO | | |
| 13.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 3.000,00 |
| 13.2 | CONFECCÃO DE SARIETA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, LARGURA DE 30CM EM CONCRETO FCK=20MPA, PARA VIAS URBANAS. | M | 3.000,00 |
| 14 | LIMPEZA | | |
| 14.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m ² | 2.000,00 |
| 14.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | m ² | 1.000,00 |
| 14.3 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 100,00 |
| 14.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 4.000,00 |

Caxias – Maranhão, 28 de junho de 2018.


Eng° Civil José Murilo Costa Novais
CREA: 110424486-1

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo


Eng° Civil Alvaro Vicente Batista Novais
CREA: 111363913-0

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Urbanismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 803043/2018, em 24/07/2018 em
emita



Certidão n° 803043/2018
11/10/2023, 16:07


Chave de Impressão: Dzxxa
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 8 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

| | |
|---|---|
| Número: | 799912 |
| Ano: | 2018 |
| Data de Cadastro: | 06/05/2018 |
| Data de Emissão: | 24/07/2018 |
| Tipo: | CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO |
| Situação Atual: | DOCUMENTO PAGO |
| Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão |  |

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

| 10 | XLS | PDF | RELATÓRIO GERENCIAL |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|
| Filtro | | | |
| SITUAÇÃO | DATA - HORA | OBSERVAÇÃO | |
| DOCUMENTO PROCESSADO | 08/05/2018 - 08:42:18 | | |
| DOCUMENTO EMITIDO | 06/05/2018 - 12:14:37 | | |
| BOLETO EMITIDO | 06/05/2018 - 12:14:55 | | |
| DOCUMENTO PAGO | 07/05/2018 - | | |
| Mostrando de 1 até 4 de 4 registros | | | |
| | | Primeiro | Anterior 1 Seguinte Último |

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

799912/2018

Atividade concluída

Processo Nº 022/04/2021
Fls Nº 618
Página 1/3
Visto e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ROLFFE SILVA NUNES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROLFFE SILVA NUNES**
Registro: **1116215772MA** RNP: **1116215772**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180169326** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/04/2018 Baixada em: 06/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUcoes PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA JK Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65780000
Contrato: CONVITE N 001/2018 Celebrado em: 16/03/2018
Valor do contrato: R\$ 132.800,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: POVOADO OLARIA Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: MA CEP: 65728000
Cidade: Lima Campos
Data de início: 16/03/2018 Conclusão efetiva: 17/04/2018

Finalidade: Infraestrutura Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: 06.933.519/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 114.84 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 580.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 580.00 metro;**

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A. A. U.Q.(AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE) NO POVOADO OLARIA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, OBJETO DO CONVITE Nº 001/2018, DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 799912/2018
24/07/2018, 09:13
wW782

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wW782





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo Nº 0224042024
Fis Nº 619
Página 2/3
Visto e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Lima Campos – Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ, sob o nº 06.933.519/0001-09, atesta para os devidos fins que a empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu a OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM A. A. U. Q. (AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE) NO POVOADO OLARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS – MARANHÃO, no período de 16.03.2018 a 17.04.2018, objeto do CONTRATO DO CONVITE Nº 001/2018, conforme ART nº MA20180169326 e planilha orçamentária abaixo, tendo como CÓ-RESPONSÁVEL TÉCNICO o Eng.º Civil Rolffe Silva Nunes, RNP Nº 111621577-2. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|------|--|-----|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA | M2 | 6,00 |
| 1.2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 1.885,00 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | |
| 2.1 | ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV) | M3 | 435,00 |
| 2.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 1.885,00 |
| 2.3 | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV (RESTR) | TKM | 45,24 |
| 2.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA | M2 | 1.740,00 |
| 2.5 | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 435,00 |
| 2.6 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 435,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | | |

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 799912/2018, em 24/07/2018 emitida



Certidão nº 799912/2018
11/10/2023, 16:08
Chave de Impressão: wW782

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



| | | | |
|-----|--|-----|----------|
| 3.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017 | M2 | 1.740,00 |
| 3.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 1.740,00 |
| 3.3 | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 114,84 |
| 3.4 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 229,68 |
| 4 | DRENAGEM | | |
| 4.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 580,00 |
| 4.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 580,00 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | | |
| 5.1 | PINT. FAIXA-TINTA BASE ACRIL. E=0,6MM-NBR 11862/92 | M2 | 58,00 |
| 5.2 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 72,50 |
| 6 | LIMPEZA GERAL | | |
| 6.1 | LIMPEZA GERAL | M2 | 1.885,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 799912/2018, em 24/07/2018 em



Lima Campos - Maranhão, 24 de abril de 2018.

Engenheiro (a) Fiscal da Prefeitura:

Rauana Alencar Borges
Engenheira Civil
CREA - MA / 111685236-5

Eng^a Civil Rauana Alencar Borges
CREA: 111685236-5
CPF: 046.102.643-07

Prefeito Municipal:

Jailson Fausto Alves
Jailson Fausto Alves
Prefeito Municipal
CPF: 225.945.313-91

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Certidão nº 799912/2018
11/10/2023, 16:08
Chave de Impressão: WW782

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

799912/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ROLFFE SILVA NUNES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROLFFE SILVA NUNES**
Registro: **1116215772MA** RNP: **1116215772**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180169326** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/04/2018** Baixada em: **06/05/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA JK** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LIMA CAMPOS** UF: **MA** CEP: **65780000**
Contrato: **CONVITE N 001/2018** Celebrado em: **16/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 132.800,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO OLARIA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Lima Campos** UF: **MA** CEP: **65728000**
Data de início: **16/03/2018** Conclusão efetiva: **17/04/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 114.84 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 580.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 580.00 metro;**

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A. A. U.Q.(AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE) NO POVOADO OLARIA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, OBJETO DO CONVITE Nº 001/2018, DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 799912/2018
24/07/2018, 09:13
wW782

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wW782





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ N° 06.933.519/0001-09
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Lima Campos – Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ, sob o n° 06.933.519/0001-09, atesta para os devidos fins que a empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 22.791.070/0001-48, concluiu a OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM A. A. U. Q. (AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE) NO POVOADO OLARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS – MARANHÃO, no período de 16.03.2018 a 17.04.2018, objeto do CONTRATO DO CONVITE N° 001/2018, conforme ART n° MA20180169326 e planilha orçamentária abaixo, tendo como CÓ-RESPONSÁVEL TÉCNICO o Eng.º Civil Rolffe Silva Nunes, RNP N° 111621577-2. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|------|--|-----|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA | M2 | 6,00 |
| 1.2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 1.885,00 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | |
| 2.1 | ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV) | M3 | 435,00 |
| 2.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 1.885,00 |
| 2.3 | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV (RESTR) | TKM | 45,24 |
| 2.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA | M2 | 1.740,00 |
| 2.5 | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 435,00 |
| 2.6 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 435,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | | |

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO – CEP 65728-000 – Lima Campos – MA.
 Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101
 E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 799912/2018, em 24/07/2018



Certidão n° 799912/2018
 11/10/2023, 16:08

Chave de Impressão: WW782

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



| | | | |
|-----|--|-----|----------|
| 3.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | M2 | 1.740,00 |
| 3.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 1.740,00 |
| 3.3 | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 114,84 |
| 3.4 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 229,68 |
| 4 | DRENAGEM | | |
| 4.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 580,00 |
| 4.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 580,00 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | | |
| 5.1 | PINT. FAIXA-TINTA BASE ACRÍL. E=0,6MM-NBR 11862/92 | M2 | 58,00 |
| 5.2 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 72,50 |
| 6 | LIMPEZA GERAL | | |
| 6.1 | LIMPEZA GERAL | M2 | 1.885,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 799912/2018, em 24/07/2018 emitida



Lima Campos - Maranhão, 24 de abril de 2018.

Engenheiro (a) Fiscal da Prefeitura:

Rauana Alencar Borges
Engenheira CREA - MA / 111685236-5

Eng^a Civil Rauana Alencar Borges
CREA: 111685236-5
CPF: 046.102.643-07

Prefeito Municipal:

Jailson Fausto Alves
Jailson Fausto Alves
Prefeito Municipal
CPF: 225.945.313-91

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Certidão nº 799912/2018
11/10/2023, 16:08
Chave de Impressão: wW782

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 2 folhas



Autenticidade de documentos




Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230428975

Data do Protocolo:

 19/04/2023

Número de Registro:

 21600025621

Arquivamento:

 20230428975

Empresa:

 MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

Documento(s):

 Balanço

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: 

MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA
EPP

RUA DOS AZULÕES 01 EDIF OFICCE TOWER SALA 425
JARDIM RENASCENÇA 2

CNPJ N° 22.791.070/0001-48

NIRE 21600025621
SÃO LUIS-MA

CIRCULANTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

DISPONÍVEL

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| Caixa | 250.412,30 | |
| Bancos | 236.552,10 | |
| Estoque | <u>208.025,00</u> | <u>694.989,40</u> |

PERMANENTE

IMOBILIZADO

| | | |
|---------------------|------------|---------------------|
| Móveis e Utensílios | 229.000,00 | |
| Instalações | 249.323,50 | |
| Máq. e Equipamentos | 909.999,68 | |
| (-) depreciação | - | <u>1.388.323,18</u> |

Total do Ativo

2.083.312,58

PASSIVO

CIRCULANTE

EXIGÍVEL

| | | |
|-------------------------|---------------|------------------|
| Obrigações Sociais | 2.373,25 | |
| Tributos Federais | 7.724,18 | |
| Tributos Municipais-ISS | 3.157,02 | |
| Tributos Estaduais | <u>635,17</u> | <u>13.889,62</u> |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NÃO EXIGÍVEL

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital Social | 500.000,00 | |
| Reservas de Capital | 22.152,00 | |
| Reservas de Lucros | 24.512,00 | |
| Lucro Líquido do exercício | <u>272.826,18</u> | <u>819.490,18</u> |

Total do Passivo

833.379,80

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

JOELMA CARVALHO MARTINS

CPF: 778.855.033-72

Socia Administradora

Mario Cesar Medeiros dos Santos

CPF: 932.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

Tec. Contabilidade

MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
RUA DOS AZULÕES 01 EDIF OFICCE TOWER SALA 425 JARDIM RENASCENÇA 2
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48
SÃO LUIS-MA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCICIO EM 31/12/2022

NIRE 21600025621

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Receita de Serviços | | 2.747.105,00 |
| Receita de Vendas | | - |
| Total da Receita | | 2.747.105,00 |
| (-) Impostos Faturados ISS | | 137.355,25 |
| (-) ICMS | | <u>27.306,22</u> |
| Receita Operacional Líquida | | 2.582.443,53 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | <u>961.486,75</u> |
| Lucro Operacional Bruto | | 1.620.956,78 |
| (-) Despesas Operacionais: | | |
| Pró-Labore | 274.710,50 | |
| Ordenados | 366.358,25 | |
| Prev. Social - Obra/Func | 111.006,55 | |
| Telefone | 13.991,84 | |
| Obrig. Sociais - FGTS | 29.308,66 | |
| Honorários | 10.200,00 | |
| Engenheiro | 42.000,00 | |
| Despesas Financeiras | 53.738,69 | |
| Despesas com Veículos/Viagens | - | |
| Fretes | 118.200,00 | |
| Aluguel | 5.200,00 | |
| Energia Elétrica/Água | 29.160,25 | |
| Impostos Federais/ISS | 293.940,24 | |
| Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART | 315,62 | |
| Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente | - | <u>1.348.130,60</u> |
| (=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda | | 272.826,18 |
| (-) Prov. P/ Imposto de Renda | | <u>-</u> |
| Lucro Líquido do Exercício | | 272.826,18 |

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

JOELMA CARVALHO MARTINS
CPF: 778.855.033-72
Socia Administradora

Mario Cesar Medeiros dos Santos
CPF: 932.627.333-34
CRC/MA: 9059/O
Tec. Contabilidade

**MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA
EPP**

RUA DOS AZULÕES 01 EDIF OFICCE TOWER SALA 425 JARDIM RENASCENÇA 2

CNPJ Nº 22.791.070/0001-48

SÃO LUIS-MA

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2022

NIRE 21600025621

RECEITA DE SERVIÇOS/2022

| | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| Janeiro | 204.582,00 | |
| Fevereiro | 245.698,00 | |
| Março | 182.540,00 | |
| Abril | 269.897,00 | |
| Maio | 221.487,00 | |
| Junho | 182.341,00 | |
| Julho | 265.100,00 | |
| Agosto | 190.248,00 | |
| Setembro | 198.748,00 | |
| Outubro | 267.485,00 | |
| Novembro | 238.659,00 | |
| Dezembro | <u>280.320,00</u> | <u>2.747.105,00</u> |
| Total dos Serviços | | <u>2.747.105,00</u> |

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

JOELMA CARVALHO MARTINS

CPF: 778.855.033-72

Sócia Administradora

Mario Cesar Medeiros dos Santos

CPF: 932.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

Tec Contabilidade

MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
RUA DOS AZULÕES 01 EDIFICIO OFICCE TOWER SALA 425 JARDIM
RENASCENÇA 2

CNPJ Nº 22.791.070/0001-48

SÃO LUIS-MA

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE MERCADORIAS ENCERRADA EM 31/12/2022

DÉBITO

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------|
| Saldo Anterior | | - |
| Compras/22 | | |
| Janeiro | 71.603,70 | |
| Fevereiro | 85.994,30 | |
| Março | 63.889,00 | |
| Abril | 94.463,95 | |
| Maio | 77.520,45 | |
| Junho | 63.819,35 | |
| Julho | 92.785,00 | |
| Agosto | 66.586,80 | |
| Setembro | 69.561,80 | |
| Outubro | 93.619,75 | |
| Novembro | 83.530,65 | |
| Dezembro | 98.112,00 | 961.486,75 |
| Lucros e Perdas | | 288.446,03 |
| Total do Débito | | 1.249.932,78 |

CRÉDITO

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| Vendas/21 | | |
| Janeiro | - | |
| Fevereiro | - | |
| Março | - | |
| Abril | - | |
| Maio | - | |
| Junho | - | |
| Julho | - | |
| Agosto | - | |
| Setembro | - | |
| Outubro | - | |
| Novembro | - | |
| Dezembro | - | - |
| Inventário para 2023 | | - |
| Total do Crédito | | - |

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

JOELMA CARVALHO MARTINS
CPF: 778.855.033-72
Sócia Administradora

Mario Cesar Medeiros dos Santos
CPF: 932.627.333-34
CRC/MA: 9059/O
Tec. Contabilidade

**MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO
LTDA EPP**

**Rua dos Azulões nº 1 Edifício Oficce Tower Sala 425 –
Jardim Renascença 02, Cep.: 65.075-060
CNPJ: 22.791.070/0001-48
SÃO LUIS - MARANHÃO**

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO

| ÍNDICES MÍNIMOS ACEITÁVEIS | |
|-----------------------------------|--|
| a) | LC – Índice de Liquidez Corrente \geq a 1,00 |
| b) | LG - Índice de Liquidez Geral \geq a 1,00 |
| c) | SG - Solvência Geral \geq a 1,00 |
| d) | EG – Índice de Endividamento Geral \leq a 0,50 |

| FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| Nº | DENOMINAÇÃO | FÓRMULA | ÍNDICE |
| 01 | Liquidez Corrente | $LC = (AC/PC)$ | 50,94 |
| 02 | Liquidez Geral | $LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP)$ | 50,94 |
| 03 | Solvência Geral | $SG = (AT/PC)$ | 149,99 |
| 04 | Endividamento Geral | $ET = (ET/AT)$ | 0,01 |

São Luis-MA., 31 de Dezembro de 2022

Mário César Medeiros dos Santos

CRC/MA – 9059/O-0

Tec. Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 22.791.070/0001-48, ela e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de Serviços de engenharia; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção); Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de arquitetura; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; e está em plena atividade desde de 03/07/2015.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04 – Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05 – Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo Nº 0224024
Fls Nº 671 Página 7 de 7
Visto _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 77885503372 | JOELMA CARVALHO MARTINS |
| 83262733334 | MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2023 20:01 SOB Nº 20230428975.
PROTOCOLO: 230428975 DE 19/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305265932. CNPJ DA SEDE: 22791070000148.
NIRE: 21600025621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240423836


Data do Protocolo:

 05/04/2024


Número de Registro:

 21600025621

Arquivamento:

 20240423836

Empresa:

 MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO
LTDA - EPP

Documento(s):

 Balanço

 Voltar

Processo N° 099/2012/2014
Fis N° 6.34
Visto 2



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA
EPP
RUA DOS AZULÕES 01 EDIFICIL OFICCE TOWER SALA 425
JARDIM RENASCENÇA 2
CNPJ 22.791.070/0001-48
SÃO LUIS-MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
NIRE 21600025621

| | ATIVO | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
| CIRCULANTE | | |
| DISPONÍVEL | | |
| Caixa | 100.214,50 | |
| Bancos | 115.632,30 | |
| Estoque | <u>95.642,10</u> | <u>311.488,90</u> |
| PERMANENTE | | |
| IMOBILIZADO | | |
| Móveis e Utensílios | 99.652,00 | |
| Instalações | 109.256,00 | |
| Máq. e Equipamentos | 570.552,94 | |
| (-) depreciação | <u>-</u> | <u>779.460,94</u> |
| Total do Ativo | | <u>1.090.949,84</u> |

PASSIVO

| | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| CIRCULANTE | | |
| EXIGÍVEL | | |
| Obrigações Sociais | 396,25 | |
| Tributos Federais | 17.375,41 | |
| Tributos Municipais-ISS | 8.119,35 | |
| Tributos Estaduais | <u>1.614,13</u> | <u>27.505,14</u> |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| NÃO EXIGÍVEL | | |
| Capital Social | 500.000,00 | |
| Reservas de Capital | 45.260,00 | |
| Reservas de Lucros | 50.142,00 | |
| Lucro Líquido do exercício | <u>468.042,70</u> | <u>1.063.444,70</u> |
| Total do Passivo | | <u>1.090.949,84</u> |

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

ROMMEL SILVA NUNES
CPF: 226.015.383-68
Socio-Administrador

Mario Cesar Medeiros dos Santos
CPF: 932.627.333-34
CRC/MA: 9059/O

MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA
EPP

RUA DOS AZULÕES 01 EDIF OFICCE TOWER SALA425 JARDIM
RENASCENÇA 2

CNPJ 22.791.070/0001-48

SÃO LUIS-MA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

NIRE 21600025621

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Receita de Serviços | | 2.379.935,00 |
| Receita de Vendas | | - |
| Total da Receita | | 2.379.935,00 |
| (-) Impostos Faturados ISS | | 118.996,75 |
| (-) ICMS | | 23.656,55 |
| Receita Operacional Líquida | | 2.237.281,70 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | 832.977,25 |
| Lucro Operacional Bruto | | 1.404.304,45 |
| | | |
| (-) Despesas Operacionais: | | |
| Pró-Labore | 237.993,50 | |
| Ordenados | 131.939,68 | |
| Prev. Social - Obra/Func | 39.977,72 | |
| Telefone | 12.121,73 | |
| Obrig. Sociais - FGTS | 10.555,17 | |
| Honorários | 10.200,00 | |
| Engenheiro | 42.000,00 | |
| Despesas Financeiras | 46.556,14 | |
| Despesas com Veículos/Viagens | - | |
| Fretes | 118.996,75 | |
| Aluguel | 5.590,00 | |
| Energia Elétrica/Água | 25.262,78 | |
| Impostos Federais/ISS | 254.653,05 | |
| Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART | 415,23 | |
| Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente | - | 936.261,75 |
| (=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda | | 468.042,70 |
| (-) Prov. P/ Imposto de Renda | | - |
| Lucro Líquido do Exercício | | 468.042,70 |

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

ROMMEL SILVA NUNES
CPF: 226.015.383-68
Socio-Administrador

Mario Cesar Medeiros dos Santos
CPF: 932.627.333-34
CRC/MA: 9059/O

MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA
EPP
RUA DOS AZULÕES 01 EDIFÍCIO OFICCE TOWER SALA 425
JARDIM RENASCENÇA 2
CNPJ N° 22.791.070/0001-48
SÃO LUIS-MA

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2023

NIRE 21600025621

RECEITA DE SERVIÇOS/2023

| | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| Janeiro | 210.543,00 | |
| Fevereiro | 225.360,00 | |
| Março | 175.421,00 | |
| Abril | 245.623,00 | |
| Maio | 219.896,00 | |
| Junho | 174.521,00 | |
| Julho | 170.265,00 | |
| Agosto | 200.130,00 | |
| Setembro | 189.987,00 | |
| Outubro | 190.324,00 | |
| Novembro | 215.478,00 | |
| Dezembro | <u>162.387,00</u> | <u>2.379.935,00</u> |
| Total dos Serviços | | <u>2.379.935,00</u> |

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

ROMMEL SILVA NUNES
CPF: 226.015.383-68
Socio-Administrador

Mario Cesar Medeiros dos Santos
CPF: 932.627.333-34
CRC/MA: 9059/O

MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
RUA DOS AZULÕES 01 EDIFÍCIO OFICCE TOWER SALA 425 JARDIM
RENASCENÇA 2
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48
SÃO LUIS-MA

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE MERCADORIAS ENCERRADA EM 31/12/2023

NIRE 21600025621
DÉBITO

Saldo Anterior

Compras/23

| | | |
|-----------|------------------|-------------------|
| Janeiro | 73.690,05 | |
| Fevereiro | 78.876,00 | |
| Março | 61.397,35 | |
| Abril | 85.968,05 | |
| Maio | 76.963,60 | |
| Junho | 61.082,35 | |
| Julho | 59.592,75 | |
| Agosto | 70.045,50 | |
| Setembro | 66.495,45 | |
| Outubro | 66.613,40 | |
| Novembro | 75.417,30 | |
| Dezembro | <u>56.835,45</u> | <u>832.977,25</u> |

Lucros e Perdas

Total do Débito

249.893,18

1.082.870,43

CRÉDITO

Vendas/23

| | | |
|-----------|----------|----------|
| Janeiro | - | |
| Fevereiro | - | |
| Março | - | |
| Abril | - | |
| Maio | - | |
| Junho | - | |
| Julho | - | |
| Agosto | - | |
| Setembro | - | |
| Outubro | - | |
| Novembro | - | |
| Dezembro | <u>-</u> | <u>-</u> |

Inventário para 2024

Total do Crédito

-

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

ROMMEL SILVA NUNES
CPF: 226.015.383-68
Socio-Administrador

Mario Cesar Medeiros dos Santos
CPF: 932.627.333-34
CRC/MA: 9059/O

**MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO
LTDA EPP**

**Rua dos Azulões nº 1 Edifício Office Tower Sala 425 –
Jardim Renascença 02, Cep.: 65.075-060
CNPJ: 22.791.070/0001-48
SÃO LUIS - MARANHÃO**

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO

| ÍNDICES MÍNIMOS ACEITÁVEIS | |
|-----------------------------------|--|
| a) | LC – Índice de Liquidez Corrente \geq a 1,00 |
| b) | LG - Índice de Liquidez Geral \geq a 1,00 |
| c) | SG - Solvência Geral \geq a 1,00 |
| d) | EG – Índice de Endividamento Geral \leq a 0,50 |

| FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| Nº | DENOMINAÇÃO | FÓRMULA | ÍNDICE |
| 01 | Liquidez Corrente | $LC = (AC/PC)$ | 11,32 |
| 02 | Liquidez Geral | $LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP)$ | 11,32 |
| 03 | Solvência Geral | $SG = (AT/PC)$ | 39,66 |
| 04 | Endividamento Geral | $ET = (ET/AT)$ | 0,03 |

São Luis-MA., 31 de Dezembro de 2023

Mário César Medeiros dos Santos

CRC/MA – 9059/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 22.791.070/0001-48, ela e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção); 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral e em domicílios; e está em plena atividade desde de 03/07/2015.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04 – Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05 – Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Rommel Silva Nunes

CPF: 226.015.383-68

Sócio-Administrador

Mário Cesar Medeiros dos Santos

CPF: 832.627.333-34

CRC/MA: 9059/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 22601538368 | ROMMEL SILVA NUNES |
| 83262733334 | MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2024 16:48 SOB Nº 20240423836.
PROTOCOLO: 240423836 DE 03/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404783557. CNPJ DA SEDE: 2279107000148.
NIRE: 21600025621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230428703

Data do Protocolo:

 04/06/2024

Número de Registro:

 21600025621

Empresa:

 MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO
LTDA - EPP

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: VOX

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230428703

Data do Protocolo:

 04/06/2024

Número de Registro:

 21600025621

Empresa:

 MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO
LTDA - EPP

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Processo N° 022904904
Fls N° 646
Visto _____



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **VOX**

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12305271819 em 20/04/2023, protocolo 230428703. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|---|
| Nome Empresarial: | MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP |
| Número de Registro: | 21600025621 |
| CNPJ: | 22791070000148 |
| Município: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 8 |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------------|---------|
| 77885503372 | JOELMA CARVALHO MARTINS | |
| 83262733334 | MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS | MA9059 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2023 08:25 SOB N° 20230428703.
PROTOCOLO: 230428703 DE 29/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305271819. NIRE: 21600025621.
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240423992

Data do Protocolo:

 04/06/2024

Número de Registro:

 21600025621

Empresa:

 MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO
LTDA - EPP

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Processo N° 0724042024
Fis N° 649
Visto e



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: VOX

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404798163 em 08/04/2024, protocolo 240423992. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|---|
| Nome Empresarial: | MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP |
| Número de Registro: | 21600025621 |
| CNPJ: | 22791070000148 |
| Município: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 9 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------------|---------|
| 22601538368 | ROMMEL SILVA NUNES | |
| 83262733334 | MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS | MA9059 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/04/2024 07:23 SOB Nº 20240423992.
PROTOCOLO: 240423992 DE 02/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404798163. NIRE: 21600025621.
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA

LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica 004/2024

OBJETO: Execução dos serviços de contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação asfáltica em estradas vicinais no Município de Esperantinópolis-MA, conforme convênio 955437/2023/MIDR/CAIXA.

OBJETIVO DO PARECER: Analisar os itens componentes da proposta de preços da Empresa Licitante, conforme Edital

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste parecer foram fornecidos pela CPL para que sejam verificadas a conformidade das Propostas de Preços apresentada pelos licitantes, nos termos do Edital de Licitação.

II. EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME – LICITANTE

| NOME EMPRESARIAL: | CNPJ: |
|---|--------------------|
| MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA | 22.791.070/0001-48 |

III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA**, apresentou sua proposta de preços para a **Concorrência Eletrônica 004/2024**, com o valor total de **R\$ 1.413.554,78 (Um milhão, quatrocentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos)**.

Julgamento da proposta apresentada:

1. O prazo de validade da proposta apresentado não é inferior a 60 (sessenta) dias, conforme declarado no anexo II;
2. O BDI apresentado é 25,69%; tipo de obra conforme o projeto básico; a empresa enquadra-se como **OPTANTE PELO SIMPLES** ocupando a 1ª faixa da tabela do anexo IV da lei 123/2006, com os seguintes percentuais de impostos ISS (2,00%), CONFINS (0,80%) e PIS (0,17%), os cálculos apresentados estão corretos de acordo com o PGDAS apresentado pela licitante;
3. Os encargos sociais caracterizados como **COM DESONERAÇÃO** com os seguintes percentuais 74,36% e 39,21%, estabelecidos de forma correta, haja visto a condição da empresa de Optante pelo Simples;

4. Preços ofertados dentro das margens da exequibilidade e não acima dos preços propostos no projeto básico;
5. O cronograma físico-financeiro, observa o prazo estabelecido no Edital e seus anexos;
6. Nas composições apresentadas estão inclusos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas (todas as mãos-de-obra de acordo com a convenção trabalhista vigente neste ano de 2024), tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
7. Curva ABC de Serviços apresentada de forma correta.

IV. CONCLUSÃO

Através da análise da confecção da proposta de preços da licitante, chegou-se à conclusão que se encontra apta a seguir no certame a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA** visto que a mesma atende às exigências contidas no edital e nas legislações vigentes. O presente parecer possui 02 (dois) páginas e não há nenhuma informação constante em seu verso.

Esperantinópolis-MA, 04 de junho de 2024.


Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS
Engenheira Civil/ CREA-MA 111.893.075-4
Assessora de Gestão de Contratos e Convênios
Portaria 034/2021

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA

LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica 004/2024

OBJETO: Execução dos serviços de contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação asfáltica em estradas vicinais no Município de Esperantinópolis-MA, conforme convênio 955437/2023/MIDR/CAIXA

OBJETIVO DO PARECER: Analisar a qualificação técnica (*Atestados e Acervos Técnicos*), da Empresa Licitante, conforme Edital.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste parecer foram fornecidos pela CPL para que seja verificada a conformidade da Qualificação Técnica do licitante, nos termos do Edital de Licitação.

II. EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME – LICITANTES

| NOME EMPRESARIAL: | CNPJ: |
|---|--------------------|
| MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA | 22.791.070/0001-48 |

III. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (Atestado (s) ou Declaração (ões) de Capacidade Técnica Operacional e Profissional).

| LICITANTE: MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA | | |
|--|---|---|
| Qualificação <u>TÉCNICA</u> | Documento(s) Técnico(s) Apresentado(s) | Análise do(s) Documento(s) e do seu conteúdo |
| Análise do item 1.5 do Edital "Qualificação Técnica" | Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 906868/2024 Certidão de Quitação de Pessoa Física 906856/2024 901143/2024 901184/2024 CAT 900923/2024 CAT 803043/2018 CAT 799912/2018 | OS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL |

-Análise do item 1.5.1:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

CNPJ: 06.376.669/0001-69

ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

RUA JEFFERSON MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA, CEP: 65.750-000

Daniela Carolina Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

A empresa apresentou certidão de registro e quitação de pessoa jurídica e física devidamente registrados nos conselhos referentes ao objeto.

-Análise do item 8.32 conforme tabela do item 8.32.1:

Para comprovação do item 8.32.1 do edital o profissional responsável técnico da empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA** apresentou Atestados de responsabilidade técnica e certidões que fossem referentes a execução dos serviços que possuíssem características equivalentes, similares ou superiores ao objeto do certame.

-Análise do item 8.34 e 8.35:

Para comprovação do item 8.34/8.35 do edital a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA** apresentou os seguintes Atestados de capacidade técnica ou certidões que fossem referentes a execução dos serviços que possuíssem características equivalentes, similares ou superiores ao objeto do certame, conforme descrições abaixo:

Para o item “**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE**” na CAT na CAT 799912/2018 o item “Areia asfalto a quente (AAUQ) com cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte” com 114m³; Na CAT 900923/2024 o item “Areia asfalto a quente (AAUQ) com cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte” com 547,26m³; atendendo às exigências do item.

Para o item “**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADA, DIMENSÕES 100X13X30CM (COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANAS**” na CAT 799912/2018 o item “Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14cm base x 30cm altura. AF_06/2016” com 580m; Na CAT 803043/2018 o item “Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016” com 3000m; atendendo as exigências do item.

Para o item “**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASEX 10CM ALTURA**” na CAT 803043/2018 o item “Confecção de sarjeta em concreto pré-fabricado, largura de 30cm em concretofck=20MPA, para vias urbanas” com 3.000,00m; Na CAT 799912/2018 o item “Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30cm base x 10cm altura” com 580m; atendendo as exigências do item.

IV. CONCLUSÃO

A partir da análise de todos os itens constantes deste parecer considera-se que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO LTDA** está apta a seguir no certame por ter cumprido com todas as exigências

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

CNPJ: 06.376.669/0001-69

ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

RUA JEFFERSON MOREIRA, S/N, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA, CEP: 65.750-000

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4



Processo Nº 027404/2024
Fis Nº 655
Visto 2

previstas em edital.

Este relatório possui 03 (três) páginas e não há informações em seu verso.

Esperantinópolis-MA, 06 de junho de 2024.

Daniela Camila Rodrigues Freitas
Engenheira Civil
CREA-MA 111.893.075-4

DANIELA CÂMILA RODRIGUES FREITAS
Engenheira Civil – CREA/MA 111.893.075-4
Assessora de Gestão de Contratos e Convênios
Portaria 034/2021

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 022404/2024

Transferência Voluntária da União: , Nº Convênio: 955437/2023
Processo de Compra: 7

Às 14:00 do dia 03/06/2024, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação asfáltica em estradas vicinais no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do Contrato de Repasse Nº 955437/2023/MIDR/CAIXA.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 13/05/2024

Limite de impugnação: 31/05/2024

Final da Proposta/Início da Sessão: 03/06/2024 às 14:00

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Lote 1

Fornecedor: MAXIMO CONSTRUÇOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA

CNPJ/CPF 22.791.070/0001-48

Data/hora de envio 03/06/2024 12:34:31

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

1 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 277,20 | M³ | 1.793,89 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

2 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | 3.354,00 | M | 75,61 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

3 - Execução de sarjeta de concreto usando, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Execução de sarjeta de concreto usando, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016 | 3.354,00 | M | 53,99 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

4 - Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM) AF_07/2020

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Transporte com caminhão basculante de 10 M ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM) AF_07/2020 | 45.459,49 | TXKM | 2,12 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

5 - Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 | 9.240,00 | M ² | 10,11 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

6 - Administração local da obra (ENG. DE OBRA, ETC)

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Administração local da obra (ENG. DE OBRA, ETC) | 5,00 | MÊS | 12.163,32 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

7 - Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 3.763,20 | M ³ | 14,88 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

8 - Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 9.240,00 | M ² | 3,19 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

9 - Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: M3XKM) AF_07/2020

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Transporte com caminhão basculante de 10 M ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: M3XKM) AF_07/2020 | 8.316,00 | M3XKM | 2,90 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

10 - Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021 | 3.360,00 | M | 6,83 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

11 - Limpeza final da obra

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Limpeza final da obra | 10.752,00 | M ² | 1,86 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

12 - Escavação e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional 16T e PA carregadeira com 197 HP

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Escavação e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional 16T e PA carregadeira com 197 HP | 3.763,20 | M ³ | 5,24 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

13 - Transporte com caminhão vascuante de 10 M³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:M3XKM). AF_07/2020

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Transporte com caminhão vascuante de 10 M ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:M3XKM). AF_07/2020 | 14.553,00 | M3XKM | 1,15 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

14 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. AF_11/2019

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. AF_11/2019 | 10.752,00 | M ² | 1,47 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

15 - Mobilização de equipamento

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Mobilização de equipamento | 1,00 | UND | 7.266,34 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

16 - Desmobilização de equipamento

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Desmobilização de equipamento | 1,00 | UND | 7.266,34 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 17 - Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa | 6,00 | UND | 533,71 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 18 - Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10M ³ (unidade: M3). AF_07/2020 | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10M ³ (unidade: M3). AF_07/2020 | 277,20 | M ³ | 10,60 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 19 - Forn. E implantação placa sinaliz. tot. refletiva | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Forn. E implantação placa sinaliz. tot. refletiva | 3,36 | M ² | 715,79 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 20 - Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS | 4,50 | M ² | 392,51 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 21 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: TXKM). AF_07/2020 | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 457,38 | TXKM | 1,77 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 22 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: TXKM). AF_07/2020 | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 800,42 | TXKM | 0,69 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |

Lances

| Lote | Etapa | Fornecedor | Valor do Lance | Data/Hora |
|--------|------------|---|----------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA 22.791.070/0001-48 | 1.413.554,78 | 03/06/2024 14:10:35 |
| Lote 1 | Negociação | MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA 22.791.070/0001-48 | 1.413.554,78 | 03/06/2024 14:19:33 |

Chat

| Apelido | Mensagem | Data/Hora |
|-----------------------|--|---------------------|
| Sistema | A sessão pública foi iniciada. | 03/06/2024 14:07:17 |
| Sistema | As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas. | 03/06/2024 14:07:23 |
| Agente de Contratação | As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa. | 03/06/2024 14:07:23 |
| Agente de Contratação | Boa tarde, daremos início a disputa. | 03/06/2024 14:07:43 |
| Sistema | Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances! | 03/06/2024 14:07:47 |
| Agente de Contratação | O chat está aberto para todos os fornecedores. | 03/06/2024 14:34:47 |
| Agente de Contratação | Solicito melhor oferta da empresa arrematante. | 03/06/2024 14:35:05 |
| Fornecedor 1 | Sr. Agente de Contratação nossa proposta está em nosso melhor valor. | 03/06/2024 14:35:42 |
| Agente de Contratação | Compreendo. | 03/06/2024 14:35:55 |
| Sistema | O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente! | 03/06/2024 14:35:59 |
| Fornecedor 1 | ok. Iremos colocar nossa proposta ajustada | 03/06/2024 14:37:38 |
| Agente de Contratação | Aguardando proposta, a empresa arrematante tem prazo de envio de duas horas a contar da data desta solicitação. | 03/06/2024 14:38:10 |
| Agente de Contratação | Fornecedor: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1. (PROPOSTA AJUSTADA) | 03/06/2024 14:47:14 |
| Fornecedor 1 | A Proposta ajustada, foi colocada no sistema. | 03/06/2024 15:18:45 |
| Agente de Contratação | Bom dia, Sessão suspensa para dia 06/06/2024, às 10:00 horas. | 04/06/2024 11:16:46 |
| Agente de Contratação | Bom dia, daremos continuidade a sessão | 06/06/2024 10:17:36 |
| Agente de Contratação | Aberto o campo de atualização de proposta pelo fornecedor arrematante. | 06/06/2024 10:21:44 |
| Agente de Contratação | Solicito atualização do valor conforme proposta ajustada anexada. | 06/06/2024 10:22:06 |
| Fornecedor 1 | Ola Bom dia | 06/06/2024 10:31:41 |
| Fornecedor 1 | é para atualizar no sistema? | 06/06/2024 10:35:42 |
| Agente de Contratação | Sim | 06/06/2024 10:37:06 |
| Agente de Contratação | Aguardando a atualização. | 06/06/2024 10:37:16 |
| Fornecedor 1 | Atualizada. | 06/06/2024 10:39:34 |
| Agente de Contratação | LAUDO ANALITICO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA NO VALOR DE R\$ 1.413.554,78, FOI ANEXADO AO PORTAL , CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL. | 06/06/2024 10:44:38 |

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Sistema | O fornecedor MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1. | 06/06/2024 12:58:35 |
| Sistema | O fornecedor MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1. | 06/06/2024 13:12:59 |
| Sistema | O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo final: 06/06/2024 13:43:16). | 06/06/2024 13:13:16 |
| Agente de Contratação | Sessão finalizada, agradeço a todos pela participação. | 06/06/2024 14:33:16 |
| Sistema | O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA . | 07/06/2024 13:08:54 |

Julgamento de Recursos e Contrarrazões
 Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

| Posição | Fornecedor | CPF/CNPJ | Lance Final |
|---------|---|--------------------|--------------|
| 1 | MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA | 22.791.070/0001-48 | 1.413.554,78 |
| 2 | GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA | 12.351.550/0001-34 | 1.423.161,90 |

Avisos do processo

| Data / Hora | Descrição |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

| Lotes | Adjudicação | Homologação |
|--------|---------------------|-------------|
| | Data/Hora | Data/Hora |
| Lote 1 | 07/06/2024 13:08:54 | |

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).


Documento gerado em 07 de Junho de 2024.



 ANTONIO CAITANO LIMA - Agente de Contratação



 ANTONIO KLEUBER MONTEIRO DE SOUSA - Equipe de Apoio



CRISTIANA LIMA CORREA - Equipe de Apoio



Stella Bezerra Vieira Rodrigues - Equipe de Apoio

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

CONCORRÊNCIA Nº. **004/2024**
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **022404/2024**

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
Lote 1

Fornecedor: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA

CNPJ/CPF: 22.791.070/0001-48

Email:

Telefone:

Data/hora de envio 03/06/2024 12:34:31

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 277,20 | M³ | 1.801,48 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

2 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | 3.354,00 | M | 77,51 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

3 - Execução de sarjeta de concreto usando, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Execução de sarjeta de concreto usando, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016 | 3.354,00 | M | 55,73 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

4 - Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM) AF_07/2020

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM) AF_07/2020 | 45.459,49 | TXKM | 2,30 |

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

5 - Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 | 9.240,00 | M² | 10,15 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

6 - Administração local da obra (ENG. DE OBRA, ETC)

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Administração local da obra (ENG. DE OBRA, ETC) | 5,00 | MÊS | 12.206,88 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

7 - Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 3.763,20 | M³ | 15,07 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

8 - Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 9.240,00 | M² | 3,22 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

9 - Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade:M3XKM) AF_07/2020

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade:M3XKM) AF_07/2020 | 8.316,00 | M3XKM | 3,12 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

10 - Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021 | 3.360,00 | M | 6,87 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

11 - Limpeza final da obra

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Limpeza final da obra | 10.752,00 | M² | 1,96 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

12 - Escavação e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional 16T e PA carregadeira com 197 HP

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Escavação e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional 16T e PA carregadeira com 197 HP | 3.763,20 | M³ | 5,29 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

13 - Transporte com caminhão vascuante de 10 M³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:M3XKM). AF_07/2020

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Transporte com caminhão vascuante de 10 M³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:M3XKM). AF_07/2020 | 14.553,00 | M3XKM | 1,24 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

14 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. AF_11/2019

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. AF_11/2019 | 10.752,00 | M² | 1,51 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

15 - Mobilização de equipamento

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Mobilização de equipamento | 1,00 | UND | 7.436,74 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

16 - Desmobilização de equipamento

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Desmobilização de equipamento | 1,00 | UND | 7.436,74 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

17 - Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa | 6,00 | UND | 537,29 |

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

18 - Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10M³ (unidade: M3). AF_07/2020

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10M³ (unidade: M3). AF_07/2020 | 277,20 | M³ | 11,43 |

FORNECEDORES HABILITADOS

CONCORRÊNCIA N°. 004/2024
 PROCESSO LICITATÓRIO N°. 022404/2024

Transferência Voluntária da União: , N° Convênio: 955437/2023
 Processo de Compra: 7

Final da Proposta/Início da Sessão: **03/06/2024 às 14:00**

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Fornecedor: MAXIMO CONSTRUÇOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA | | CPF/CNPJ: 22.791.070/0001-48 | | |
| E-mail: | | Telefone: | | |
| Lote 1 Lote 1 | | | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 1 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 277,20 | M³ | 1.793,89 | 497.266,31 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 2 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura),para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura),para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | 3.354,00 | M | 75,61 | 253.595,94 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 3 - Execução de sarjeta de concreto usando, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Execução de sarjeta de concreto usando, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016 | 3.354,00 | M | 53,99 | 181.082,46 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 4 - Transporte com caminhão basculante de 10 M³,em via urbana em revestimento primário(unidade:TXKM) AF_07/2020 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Transporte com caminhão basculante de 10 M³,em via urbana em revestimento primário(unidade:TXKM) AF_07/2020 | 45.459,49 | TXKM | 2,12 | 96.374,12 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 5 - Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 | 9.240,00 | M² | 10,11 | 93.416,40 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 6 - Administração local da obra (ENG. DE OBRA, ETC) | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Administração local da obra (ENG. DE OBRA, ETC) | 5,00 | MÊS | 12.163,32 | 60.816,60 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 7 - Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 3.763,20 | M³ | 14,88 | 55.996,42 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 8 - Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 9.240,00 | M² | 3,19 | 29.475,60 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 9 - Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade:M3XKM) AF_07/2020 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade:M3XKM) AF_07/2020 | 8.316,00 | M3XKM | 2,90 | 24.116,40 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 10 - Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021 | 3.360,00 | M | 6,83 | 22.948,80 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 11 - Limpeza final da obra | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Limpeza final da obra | 10.752,00 | M² | 1,86 | 19.998,72 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 12 - Escavação e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional 16T e PA carregadeira com 197 HP | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Escavação e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional 16T e PA carregadeira com 197 HP | 3.763,20 | M³ | 5,24 | 19.719,17 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS | 4,50 | M² | 392,51 | 1.766,30 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 21 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: TXKM). AF_07/2020 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 457,38 | TXKM | 1,77 | 809,56 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 22 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: TXKM). AF_07/2020 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 800,42 | TXKM | 0,69 | 552,29 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | | |
| Total de MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA | | | | 1.413.554,78 |

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 07 de Junho de 2024.



 ANTONIO CAITANO LIMA - Agente de Contratação



 ANTONIO KLEUBER MONTEIRO DE SOUSA - Equipe de Apoio



 CRISTIANA LIMA CORREA - Equipe de Apoio



 Stella Bezerra Vieira Rodrigues - Equipe de Apoio

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência** nº **004/2024**, Processo Administrativo nº **022404/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação asfáltica em estradas vicinais no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do Contrato de Repasse Nº 955437/2023/MIDR/CAIXA.

Resumo

| Fornecedor | Estimado | Adjudicado | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|--|
| MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA - 22.791.070/0001-48 maximoconstrucoes.1@hotmail.com - (98) 98428-7887 | 1.443.213,99 | 1.413.554,78 | 29.659,21 Proveito (2,06%) |
| Totais | 1.443.213,99 | 1.413.554,78 | 29.659,21 Proveito (2,06%) |

Detalhes

Antonio Cleiton Magalhães da Silva na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

| Fornecedor: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA - CPF/CNPJ: 22.791.070/0001-48 | | | | |
|---|--|--------|-----------|------------|
| Lote 1 | Data/Hora da Adjudicação - 07/06/2024 13:08:54 | | | |
| Descrição Item | Quantidade | Medida | Unitário | Sub Total |
| Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 277,20 | M³ | 1.793,89 | 497.266,31 |
| Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | 3.354,00 | M | 75,61 | 253.595,94 |
| Execução de sarjeta de concreto usando, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016 | 3.354,00 | M | 53,99 | 181.082,46 |
| Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM) AF_07/2020 | 45.459,49 | TXKM | 2,12 | 96.374,12 |
| Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 | 9.240,00 | M² | 10,11 | 93.416,40 |
| Administração local da obra (ENG. DE OBRA, ETC) | 5,00 | MÊS | 12.163,32 | 60.816,60 |
| Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 3.763,20 | M³ | 14,88 | 55.996,42 |
| Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 9.240,00 | M² | 3,19 | 29.475,60 |
| Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: M3XKM) AF_07/2020 | 8.316,00 | M3XKM | 2,90 | 24.116,40 |



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo N° 0224042024
Fls N° 677
Visto se

A
Procuradoria
Município de Esperantinópolis

Senhor(a) Procurador(a),

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. 0224042024, referente ao CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. PE.004/2024, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação asfáltica em estradas vicinais no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do Contrato de Repasse Nº 955437/2023/MIDR/CAIXA.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2024.

Antônio Cleiton Magalhaes da Silva
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte
Portaria: 060/2024



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
ASSESSORIA JURIDICA
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 0224042024
Fls nº 628
Visto

PARECER JURÍDICO

Ao

Senhor

Antônio Cleiton Magalhaes da Silva

Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte

Por força da Lei Federal nº 14.133/2021 e posteriores alterações, vieram a esta assessoria os autos do processo licitatório em destaque para fins de análise e emissão de parecer conclusivo.

Trata-se de parecer formulado, por força legal, em licitação de modalidade CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024, oriundo do processo administrativo: 0224042024, para contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação asfáltica em estradas vicinais no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do Contrato de Repasse Nº 955437/2023/MIDR/CAIXA.

Efetivamente, a Constituição da República Federativa do Brasil, especificamente no Art. 37, ao traçar o delineamento da Administração Pública, determinou a licitação como meio básico a serem observado pela União, Estados, Municípios e Administração Indireta, para suprimentos das necessidades de seus órgãos, referentes a obras, serviços, compras ou alienações.

Analisando-se o processo supra, constata-se que a presente licitação se acha em sintonia com os ditames legais e princípios atinentes à Administração Pública e ao processo licitatório propriamente dito, mormente com referência ao procedimento formal, estando acompanhada de solicitação, autorização, minuta de edital e seus anexos devidamente elaborados.

DOS ATOS INSTRUTÓRIOS:

O município cumpriu plenamente com todas as exigências da legislação vigente, mais precisamente quanto à definição do objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento, as cláusulas do contrato, entre outros.

DA MODALIDADE:

O objeto licitado e o valor estimado previstos nos autos do processo administrativo em questão adequam-se corretamente na modalidade aplicada, obedecendo rigorosamente à legislação em vigor.

DO EDITAL E SEUS ANEXOS:

O edital prevê, minuciosamente, as regras do certame licitatório, bem como traz como conteúdo, anexos contendo várias documentações, destacando-se a minuta do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora da referida licitação.

DA PROPOSTA

Quanto à proposta da pessoa jurídica habilitada também preenche os requisitos da norma, bem como do edital.



DA HABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

Quanto à documentação referente a habilitação da pessoa jurídica licitante vencedora, verifico que atendem aos ditames albergados pelas normas na Lei 14.133/2021, em especial ao disposto nos Arts. 67 a 69, bem como as normas editalícias.

Dessa forma, o Agente de Contratação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verificou que os documentos apresentados pelas pessoas jurídicas que restaram habilitadas atingem os fins colimados pelo edital, procedendo acertadamente à habilitação das empresas concorrentes.

Por tanto a proposta foi devidamente motivada e cabível, assim como a adjudicação em seu favor.

DO CONTRATO A SER CELEBRADO:

Nesta esteira, o artigo 92 e incisos da NLLC, estabelece as cláusulas que são necessárias nos contratos administrativos, senão vejamos:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: I - o objeto e seus elementos característicos; II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta; III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos; IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento; V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento; VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso; VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica; IX - a matriz de risco, quando for o caso; X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso; XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso; XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento; XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso; XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
ASSESSORIA JURIDICA
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 0200042024
Fls nº 680
Visto

bases de cálculo; XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta; XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento; XIX - os casos de extinção.

CONCLUSÃO

O processo licitatório transcorreu sem qualquer anormalidade que pudesse implicar na legalidade da presente licitação, tendo sido respeitadas todas as exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e, demais normas pertinentes à espécie.

Considerando que a homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e considerando ainda que nenhuma ilegalidade foi constatada na análise efetuada por esta assessoria, opino pela homologação do processo em epígrafe, cabendo, no entanto, à autoridade competente, a avaliação quanto à oportunidade e conveniência.

É o parecer.

Esperantinópolis - MA, 14 de junho de 2024.

Klenia Carneiro Lucena
Assessora de Licitações e Contratos
OAB/MA – 13433
Portaria: 036/2021



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 022012014
Fls Nº 685
Visto _____

RELATÓRIO

Excelentíssimo
Antônio Cleiton Magalhaes da Silva
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte
Município de Esperantinópolis-MA


O agente de contratação da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa., o relatório e encaminhar os autos do processo referente ao CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. PE.004/2024, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação asfáltica em estradas vicinais no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do Contrato de Repasse Nº 955437/2023/MIDR/CAIXA, cujo critério de julgamento foi do tipo menor preço por lote. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o Edital de licitação do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. PE.004/2024, foi publicado o chamamento de quaisquer interessados para prestação dos serviços do objeto do mesmo. Considerando que o critério de julgamento da proposta determinado pelo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA foi do tipo menor preço por lote, obtivemos assim o seguinte resultado:

VENCEDORA: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA, CNPJ: 22.791.070/0001-48, situada na **R DOS AZULOS**, nº 1, **EDIF OFFICE TOWER SALA 425**, bairro: **JARDIM RENASCENCA 2**, CEP: **65.075-060**, na cidade de **São Luís/MA**, foi vencedora com **Valor Total** de R\$ 1.413.554,78 (um milhão quatrocentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Assim sendo saíram como vencedoras as empresas acima, conforme valores e itens descritos.

Face ao exposto, esta Comissão submete à apreciação e possível homologação de V.Exa., o presente relatório.

Esperantinópolis/MA, 14 de junho de 2024.



Antonio Caitano Lima
Agente de Contratação
Portaria Nº 034/2024



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69



EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência Eletrônica nº 004/2024**, Processo Administrativo nº 0224042024, após análise, conferência e deliberação, resolve HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação asfáltica em estradas vicinais no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do Contrato de Repasse N° 955437/2023/MIDR/CAIXA.

VENCEDORA: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA, CNPJ: 22.791.070/0001-48, situada na **R DOS AZULOES**, nº 1, **EDIF OFFICE TOWER SALA 425**, bairro: **JARDIM RENASCENCA 2**, CEP: **65.075-060**, na cidade de São Luís/MA, foi vencedora com **Valor Total** de R\$ 1.413.554,78 (um milhão quatrocentos e treze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Esperantinópolis/MA, em 17 de junho de 2024.

Antônio Cleiton Magalhaes da Silva
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte
Portaria: 060/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **004/2024**, Processo Administrativo nº **022404/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação asfáltica em estradas vicinais no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do Contrato de Repasse Nº 955437/2023/MIDR/CAIXA.

Resumo

| Fornecedor | Estimado | Homologado | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|--|
| MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA - 22.791.070/0001-48 maximoconstrucoes.1@hotmail.com - (98) 98428-7887 | 1.443.213,99 | 1.413.554,78 | 29.659,21 Proveito (2,06%) |
| Totais | 1.443.213,99 | 1.413.554,78 | 29.659,21 Proveito (2,06%) |

Detalhes

Antonio Cleiton Magalhães da Silva na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

| Fornecedor: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO LTDA - CPF/CNPJ: 22.791.070/0001-48 | | | | |
|---|--|--------|-----------|------------|
| Lote 1 | Data/Hora da Homologação - 14/06/2024 10:43:00 | | | |
| Lote 1 | | | | |
| Descrição Item | Quantidade | Medida | Unitário | Sub Total |
| Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 277,20 | M³ | 1.793,89 | 497.266,31 |
| Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | 3.354,00 | M | 75,61 | 253.595,94 |
| Execução de sarjeta de concreto usando, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016 | 3.354,00 | M | 53,99 | 181.082,46 |
| Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM) AF_07/2020 | 45.459,49 | TXKM | 2,12 | 96.374,12 |
| Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 | 9.240,00 | M² | 10,11 | 93.416,40 |
| Administração local da obra (ENG. DE OBRA, ETC) | 5,00 | MÊS | 12.163,32 | 60.816,60 |
| Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 3.763,20 | M³ | 14,88 | 55.996,42 |
| Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 9.240,00 | M² | 3,19 | 29.475,60 |
| Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: M3XKM) AF_07/2020 | 8.316,00 | M3XKM | 2,90 | 24.116,40 |